

## Podklady pro výkaz výměr

**Stavba:** Rychnov nad Kněžnou  
Oprava chodníku v ulici Hrdinů odboje

Číslo položky	Název	MJ	Množství
	<b>Příprava území</b>		
1	Sejmutí ornice v tl. 100 mm (viz příloha 3.)	m <sup>2</sup>	91
2	Demolice chodníku - kryt betonová dlažba (viz příloha 3.) (podklad: kamenivo 250 mm - odhad)	m <sup>2</sup>	229
3	Demolice betonového obrubníku š. 50 mm (viz příloha 3.)	m	92

	<b>Návrh</b>		
1	Oprava chodníku - kryt betonová dlažba typu "I" v tl. 60 mm, barva přírodní - konstrukce č.1 dle přílohy 3. + varovný pás - betonová dlažba pro nevidomé 200/100/60 mm s reliéfními výstupky, barva červená	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	194 3
2	Oprava vjezdu - kryt betonová dlažba typu "I" v tl. 80 mm, barva přírodní - konstrukce č.2 dle přílohy 3. + varovný pás - betonová dlažba pro nevidomé 200/100/80 mm s reliéfními výstupky, barva červená	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27 5
3	Zeleň - ohumusování v tl. 150 mm + osetí travním semenem (viz příloha 2.):	m <sup>2</sup>	91
4	Betonový obrubník 500/80/250 mm osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, barva přírodní (viz příloha 3.)	m	16
5	Betonový obrubník 500/50/200 mm osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, barva přírodní (viz příloha 3.)	m	88
6	Zemní práce (viz příloha 1.): výkopy sondy (pro stanovení uložení podzemních sítí - odhad)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	49 1
7	Úprava podloží (výkopy pro úpravu podloží jsou zahrnuty v položce zemní práce) (viz příloha 1. a 3.): ŠD fr. 0-32, tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	229
8	Plastové kabelové žlaby pro ochranu stávajících sítí (tvrzený plast se zákrytem) (viz příloha 1.)	m	15

9	Netkaná geotextilie tl. 5 až 15 mm se součinitelem propustnosti >0,0001 m/s (odvodnění lože dlažby na nepropustné podkladní vrstvě) (viz příloha 1. a 3.)	m <sup>2</sup>	5
10	Osazení nopové fólie mezi chodníkem a stávajícími objekty či podezdívkami oplocení (viz příloha 3.)	m <sup>2</sup>	49
11	Pročištění stávajících uličních vpustí	ks	5