



- POZNÁMKA**
- Bude odstraněna stávající sítěvní souvrství až k cementovému potěru na ocelové konstrukci.
 - Bude vyměněna stávající sítěvní foliová krytina a nahrazena hydroizolační foliovou krytinou.
 - Stávající rušené prvky VZT budou demontovány.
 - Stávající rušené prostory budou zaplášťeny a utěsněny vč.nové hydroizolace.
 - Upravované prostory musí být utěsněny a zajištěny.
 - Bude provedeno nové oplechování střechy-atiky.
 - Nové jímací vedení nahradí stávající v původním rozsahu. Veškeré svorky budou v provedení nerez. Vodič AAlMgSi o 8mm bude veden po obvodu atiky. Uchytí se pomocí svorek SS N k falcům oplechování. Svody okružního vedení se připojí na stávající sousední vedení.

VEDOUČÍ PROJEKTU:		± 0,000 = čistá podlaha 1.NP	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
STAVBY ČÍSLO	Ing.arch. A.ANDRES	JIRÍ HÁJEK	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. ŘEŠNÍČNÍ, SBI 03 BRATŘI KRÁČOVÉ ŘEŠNÍČNÍ, SBI 03 BRATŘI KRÁČOVÉ ŘEŠNÍČNÍ, SBI 03 BRATŘI KRÁČOVÉ ŘEŠNÍČNÍ, SBI 03 BRATŘI KRÁČOVÉ
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	ČÍSLO ZAKÁZKY	28-4-2018	
Rekonstrukce střešního pláště nad multifunkčním sálem společenského centra Rychnov nad Kněžnou	Druh projektu	VD	
	Datum	07.2018	
	Formát	A4	
	Měřítko	Příloha:	
PŮDORYS STŘECHY 2.NP	1:50	D1.1b.2	