

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.

Objekt: SO 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet: SO 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: SO 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Řízení veřejné dopravy po dobu realizace stavby vč. přechodného dopravního značení (dodávka, osazení, nájem i odstranění) a zajištění jeho povolení. Po dobu pracovní doby bude doprava řízena, ve vztahu k rozsahu dopravního proudu, pracovníky stavby. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), zhotovitel bude povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. Mimo pracovní dobu bude stavba zabezpečena přechodným dopravním značením. Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení stávajících IS - kopané sondy pro ověření polohy IS (včetně jejich zasypání a uvedení povrchu do původního stavu) - dočasná ochrana stávajících vedení Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření skutečného stavu pro DSPS 400/100=4,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	4,000		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 3x tištěná verze 1x na CD Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 3x tištěná verze 1x na CD	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: SO 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ v rozsahu dle potřeby zhotovitele a platných předpisů (značení a informační tabule, případné zábrany a oplocení, WC, ochrana materiálu...)	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
7	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Veškeré náklady spojené se zajištěním přístupu do okolních nemovitostí a pro zajištění bezpečných komunikací v protoru staveniště po celou dobu výstavby.	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.

Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina z pol. č. 12273.A na trvalou skládku: 108,136=108,136 [A] zemina z pol. č. 12373.B na trvalou skládku: 133,947=133,947 [B] zemina z pol. č. 13273 na trvalou skládku: 135,139=135,139 [C] Celkem: A+B+C=377,222 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	377,222		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zbytek kameniva z pol. 11332-17160: 86,031-22,965=63,066 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	63,066		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. odvozu a likvidace materiálu dodavatelem stavby 15+5+8+3+3+3+3+2=42,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	42,000		
4	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu a odkupu materiálu dodavatelem stavby Pařezy budou odstraněny frézováním pod úroveň terénu Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:	KUS	13,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem vč. potřebného řezání asf. vrstev $0,1 \cdot (274,01 - 0,05 \cdot 10^3 + 310,36) = 58,287 \text{ [A]}$ Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	58,287		
6	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem $0,15 \cdot (3,05 + 3,2 + 3,15 + 3,05 + 59,8 + 17,75 + 3,9) = 14,085 \text{ [A]}$ Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	14,085		
7	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu a odkupu 50% materiálu zhotovitelem nepoškozená dlažba v odhadovaném množství 50% bude uložena na skládce investora betonová dlažba 30x30x3: $0,03 \cdot (68,65 + 143,45 + 3,25 + 10,85) = 6,786 \text{ [A]}$ betonová dlažba 50x50x5: $0,05 \cdot (111,55 + 4,4 + 4,65 + 19,6 + 22,55 + 4,8 + 7,65 + 3,35) = 8,928 \text{ [B]}$ betonová zámková dlažba: $0,06 \cdot (4,75 + 5,7) = 0,627 \text{ [C]}$ Celkem: $A + B + C = 16,341 \text{ [D]}$ Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	16,341		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11332		<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</p> <p>část vybouraných nestmelených vrstev bude využita na stavbě, zbytek bude odvezen ana placené skládky</p> <p>Odstranění vrstvy šterkového krytu: $0,1 \cdot (3,7 + 16,8) = 2,050$ [A]</p> <p>Stávající podkladní vrstvy:</p> <p>na ose A: $0,2 \cdot (2 \cdot 1,5 + 0,5 \cdot 5,3 + 0,5 \cdot (7,3 + 15)) + 10 \cdot 3 \cdot 0,03 + 0,1 \cdot 85 + 0,07 \cdot (12 + 11) + 0,03 \cdot 85 + 0,1 \cdot 3 \cdot 4 + 0,1 \cdot (111,55 + 4,4 + 4,65 + 4,7) = 30,650$ [B]</p> <p>na ose B: $0,2 \cdot 0,5 \cdot (6,8 + 1) + 0,1 \cdot (143,45 + 3 \cdot 2,4 + 3,25) + 0,03 \cdot (112 + 25 + 39 + 41) = 22,680$ [C]</p> <p>na ose C: $0,2 \cdot (0,5 \cdot 2) + 0,15 \cdot (0,5 \cdot 1,7) + 0,06 \cdot 40 + 0,07 \cdot 25 + 0,1 \cdot 0,35 \cdot (1,6 + 2,1 + 2 \cdot 4,5) + 0,1 \cdot 68,65 = 11,787$ [D]</p> <p>na ose D: $0,2 \cdot (0,5 \cdot 7,4 + 0,5 \cdot 5,3) + 0,06 \cdot (6 + 4 + 4,5 + 22,1) + 0,1 \cdot (5,65 + 19,6 + 15,85) = 7,576$ [E]</p> <p>na ose E: $0,2 \cdot 0,5 \cdot (8,3 + 14,5) + 0,04 \cdot (8 + 36,4 + 4,7) = 4,244$ [F]</p> <p>na ose F: $0,06 \cdot (5,1 + 3,8) + 0,15 \cdot 19,5 + 0,1 \cdot 35,85 = 7,044$ [G]</p> <p>Celkem: $A + B + C + D + E + F + G = 86,031$ [H]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	86,031		
9	11351		<p>ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ</p> <p>vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem</p> <p>vybourání obruby šířky 5 cm a betonového lože</p> <p>$88 + 40 + 5 + 5 + 7,5 + 5,5 + 2,5 + 17,5 + 87 + 1,5 + 1,5 + 3,5 + 5,5 = 270,000$ [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	270,000		
10	11352		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH</p> <p>vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem</p> <p>vybourání obruby šířky 15 cm a betonového lože</p> <p>$10 + 92,5 + 27 + 16 + 5,5 + 395,5 + 6 + 20,5 + 11,5 = 584,500$ [A]</p>	M	584,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem vybourání betonových vodících proužků šířky 25 cm a betonového lože Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	80,000		
12	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem Konstrukce č.1: 0,05*757,85=37,893 [A] Konstrukce č.2: 0,05*10*3=1,500 [B] Celkem: A+B=39,393 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	39,393		
13	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu na deponii 0,1*(346,65+21,7+2,75+538,15+111,25+118,5)=113,900 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	113,900		
14	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odkopávky dle výkresové části PD odvoz na trvalou skládku	M3	108,136		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na ose A: $0,15*18+0,85*14+0,15*52+0,05*153,3=30,065$ [A] na ose B: $0,27*18+0,24*3,5+0,15*46,8+0,25*39,7+0,75*(4+4)=28,645$ [B] na ose C: $0,33*(4,35+12,3)+1,2*12,5+0,23*8,2=22,381$ [C] na ose D: $0,5*7+0,05*4,95+0,6*6,3+0,1*33+0,48*8,7+0,1*2*5=16,004$ [D] na ose E: $0,41*6,1+0,04*15,5+0,74*10,4=10,817$ [E] na ose F: $0,03*7,5=0,225$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=108,137$ [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	133,947		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef.2.min - PODMÍNĚNÉ! odvoz na trvalou skládku				
			na ose A: $0,15 \cdot 2 \cdot (4,8 + 37,6 + 57,6) + 0,15 \cdot 0,7 \cdot (51,5 + 17,5) + 0,15 \cdot 2,2 \cdot (14,5) + 0,25 \cdot (2 \cdot 2) = 43,030$ [A]				
			na ose B: $0,15 \cdot 1,65 \cdot 108 + 0,15 \cdot 3,3 \cdot 1 + 2 \cdot 0,15 \cdot 3,8 \cdot 2,5 = 30,075$ [B]				
			na ose C: $0,25 \cdot 0,5 \cdot 35 + 0,15 \cdot 1,85 \cdot 13 = 7,983$ [C]				
			na ose D: $0,15 \cdot 2,15 \cdot 6,9 + 0,15 \cdot 4,35 \cdot 17 + 0,15 \cdot (8,8 \cdot 1,95 + 0,9 \cdot 0,45) + 0,15 \cdot (2 \cdot 22,3 + 1) + 0,25 \cdot 1,85 = 23,255$ [D]				
			na ose E: $0,15 \cdot (2,15 \cdot 12,8 + 0,45 \cdot 10,5 + 1,7 \cdot 6,35 + 14,3 \cdot 4,2 + 0,5 \cdot 4,9 + 1,45 \cdot 9,1 + 2 \cdot 10,2) = 20,872$ [E]				
			na ose F: $0,15 \cdot (1,7 \cdot 11,3 + 39) = 8,732$ [F]				
			Celkem: $A + B + C + D + E + F = 133,947$ [G]				
	Technická specifikace:		položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	12500	R	NÁKUP A DOPRAVA ORNICE nákup potřebné bezplevelné ornice pro mulčované plochy součástí položky je doprava ornice a uložení na deponii 153,3*0,1=15,330 [A]	M3	15,330		
17	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I z dočasné skládky ornice z pol. č. 12110: 113,9=113,900 [A] kamenitý mat. pro pol. 17460: 22,965=22,965 [B] Celkem: A+B=136,865 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:	M3	136,865		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- práce spojené s otvůrkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)				
18	13273		<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>Pro kanalizační přípojky: $0,5 \cdot 1 \cdot (1,7 + 1,6 + 1,7 + 7,5) + 0,5 \cdot 1,3 \cdot (6,9 + 1,2 + 8,7) = 17,170$ [A] Pro UV1-4;6: $5 \cdot (1,5 \cdot 1,5 \cdot 1,5) = 16,875$ [B] Pro UV5: $1 \cdot (1,5 \cdot 1,25 \cdot 0,8) = 1,500$ [C] Pro schodiště: $1,5 \cdot (0,5 + 0,32 + 0,58) + 2 \cdot 0,3 \cdot (0,75 + 0,5 + 1) = 3,450$ [D] Pro osazení chrániček: $0,5 \cdot 0,5 \cdot (10 + 2) = 3,000$ [E]</p> <p>Ostatní: na ose A: $0,025 \cdot (5,5 + 40,7 + 58,8 + 35,5 + 10,5 + 5 + 36,7) + 0,15 \cdot (3,25 + 3,95) = 5,898$ [F] na ose B: $0,03 \cdot 18,2 + 86,7 = 87,246$ [G] Celkem: $A + B + C + D + E + F + G = 135,139$ [H]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	135,139		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ornice z pol. č. 12110: 113,9=113,900 [A] kamenitý mat. pro pol. 17460: 22,965=22,965 [B] zemina z pol. č. 12273.A na trvalou skládku: 108,136=108,136 [C] zemina z pol. č. 12373.B na trvalou skládku: 133,947=133,947 [D] zemina z pol. č. 13273 na trvalou skládku: 135,139=135,139 [E] Celkem: A+B+C+D+E=514,087 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	514,087		
20	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM vhodný kamenitý materiál z původní konstrukce vozovky v pol. 11332 na ose A: 0,05*(70,5+2*57,5)+0,05*25=10,525 [A] na ose C: 0,15*(4,5+13+5,5)+0,15*7+0,1*9,8=5,480 [B] na ose D: 0,1*(2,5+2,5+2)=0,700 [C] na ose E: 0,1*(6,4+0,4+12+1,8)=2,060 [D] na ose F: 0,4*7*1,5=4,200 [E] Celkem: A+B+C+D+E=22,965 [F]	M3	22,965		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
21	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32 hutněná po vrstvách podklad a obsyp kanalizační přípojky: $0,5*0,6*(1,7+1,6+1,7+7,5)+0,5*1,1*(6,9+1,2+8,7)=12,990$ [A] obsyp UV: $5*(1,5*1,5*1,3-0,5*0,5*1,3)+(1,5*1,25*0,5-0,5*0,25*0,5)=13,875$ [B] zásyp vybouraných UV: $4*0,8*1*1,5=4,800$ [C] pro osazení chráničků: $0,5*0,5*(10+2)=3,000$ [D] Celkem: $A+B+C+D=34,665$ [E]	M3	34,665		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Konstrukce č.3 - sanace a překopy: na ose A: $2*1+3*0,5+5,6*0,5=6,300$ [A] na ose B: $0,5*6,8=3,400$ [B] na ose C: $0,5*2=1,000$ [C] na ose D: $0,5*4,55+1,85=4,125$ [D] na ose E: $0,5*4,6=2,300$ [E] - úprava va okolo UV: $4*2*0,5=4,000$ [F] Konstrukce č.4: $0,25*70,5+0,15*(425,5+15,98)=83,847$ [G] Konstrukce č.5: $4,5+1,136=5,636$ [H] Konstrukce č.6: $524,7+37=561,700$ [I] Konstrukce č.7: $70,5=70,500$ [J] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=742,808$ [K]	M2	742,808		
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
23	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Plochy k zatravnění v tl. 0,15m - ornice z dočasné skládky 113,9 m3, pol. 12110: $759,333*0,15=113,900$ [A] Mulčované plochy v tl. 0,10m - nakoupený bezplevelný substrát z pol. 12500.R: $153,3*0,10=15,330$ [B] Celkem: $A+B=129,230$ [C]	M3	129,230		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	759,333		
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
25	18461		MULČOVÁNÍ	M2	153,300		
			vrstva mulčovací borky v tl. 0,10m po slehnutí 33,95+8,45+2,15+2,25+46,3+7,7+32,05+20,45=153,300 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozproštění mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu				
26	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	70,000		
			na ose A: 4*4*2,5=40,000 [A] na ose B: 2*4*2,5=20,000 [B] na ose D: 1*4*2,5=10,000 [C] Celkem: A+B+C=70,000 [D]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
27	184A2		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	208,000		
			vysazení živého plotu Hlohyně šarlatová "PYRACANTHA COCCINEA (Soiled Or)"				
			Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
28	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 0/32 Pod schodiště: $1,5 \times 0,1 \times (2 \times 2 + 1,01) = 0,752$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	0,752		
29	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) podbetonování UV : $6 \times 0,2 \times 1 \times 1 = 1,200$ [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrúže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	1,200		
30	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,950		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			základ schodiště pod stupni z betonu C20/25nXF3				
			1,5*(2*0,5+0,3)=1,950 [A]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
31	43131		SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU	M3	2,460		
			konstrukce schodiště z betonu C30/37XF4				
			2*0,3*(2*1,6+0,9)=2,460 [A]				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
32	43411		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON prefa betonové stupně pro venkovní použití o rozměrech 15/35/150 $1,5*0,15*0,35*(6+3+6)=1,181 [A]$	M3	1,181		
		Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
33	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I z nakupovaných materiálů, třída C8/10 Konstrukce č.3: na ose A: $0,12 \cdot (2 \cdot 1 + 3 \cdot 0,5 + 5,6 \cdot 0,5) = 0,756$ [A] na ose B: $0,12 \cdot (0,5 \cdot 6,8) = 0,408$ [B] na ose C: $0,12 \cdot (0,5 \cdot 2) = 0,120$ [C] na ose D: $0,12 \cdot (0,5 \cdot 4,55 + 1,85) = 0,495$ [D] na ose E: $0,12 \cdot (0,5 \cdot 4,6) = 0,276$ [E] úprava va okolo UV: $0,12 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 0,5 = 0,480$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F = 2,535$ [G] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 	M3	2,535		
34	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDb fr. 0/32	M3	229,111		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na ose A: $0,25*70,5+0,15*(425,5+15,98)+0,26*17,75+0,57*14+0,19*25,75+0,21*26,05+0,65*0,3*(3,25+3,95)=108,209$ [A] na ose B: $0,15*1,5*108+0,25*3*1+0,1*3*1,5+2*0,15*3,5*2,5=28,125$ [B] na ose C: $0,3*0,65*35+0,25*1,85*12,5+0,75*5+0,42*8,1=19,758$ [C] na ose D: $0,25*2*6,75+0,25*4,35*17+0,15*(8,8*2+0,9*0,45)+0,15*(1,5*22,3+1)+0,3*2,2+0,52*5=32,991$ [D] na ose E: $0,25*(1,7*6,25+14,2*4,2+1,45*9,1+2*10,2)+0,09*12,5+0,15*(0,3*10,5+0,5*4+13,35+0,12*5+1,5*10,1)=32,228$ [E] na ose F: $0,05*9,85+0,05*9,65+0,15*(1,5*25,5+1*3,5+1,5*2,5)=7,800$ [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=229,111 [G] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 				
35	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI vrstvy pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef.2.min - PODMÍNĚNÉ! ŠDb fr. 0/63 na ose A: $0,15*2*(4,8+37,6+57,6)+0,15*0,7*(51,5+17,5)+0,15*2,2*(14,5)+0,25*(2*2)=43,030$ [A] na ose B: $0,15*1,65*108+0,15*3,3*1+2*0,15*3,8*2,5=30,075$ [B] na ose C: $0,25*0,5*35+0,15*1,85*13=7,983$ [C] na ose D: $0,15*2,15*6,9+0,15*4,35*17+0,15*(8,8*1,95+0,9*0,45)+0,15*(2*22,3+1)+0,25*1,85=23,255$ [D] na ose E: $0,15*(2,15*12,8+0,45*10,5+1,7*6,35+14,3*4,2+0,5*4,9+1,45*9,1+2*10,2)=20,872$ [E] na ose F: $0,15*(1,7*11,3+39)=8,732$ [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=133,947 [G] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M3	133,947		
36	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E na vrstvu SC, 1,0 kg/m2	M2	21,125		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Konstrukce č.3: na ose A: $2*1+3*0,5+5,6*0,5=6,300$ [A] na ose B: $0,5*6,8=3,400$ [B] na ose C: $0,5*2=1,000$ [C] na ose D: $0,5*4,55+1,85=4,125$ [D] na ose E: $0,5*4,6=2,300$ [E] úprava va okolo UV: $4*2*0,5=4,000$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=21,125$ [G]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>				
37	572212		<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2</p> <p>Konstrukce č.1: $(757,85-30-89,6-96,1-21,125)=521,025$ [A] Konstrukce č.2: na ose A: $10*3=30,000$ [B] na ose D: $89,6=89,600$ [C] na ose E: $96,1=96,100$ [D] Konstrukce č.3: na ose A: $2*1+3*0,5+5,6*0,5=6,300$ [E] na ose B: $0,5*6,8=3,400$ [F] na ose C: $0,5*2=1,000$ [G] na ose D: $0,5*4,55+1,85=4,125$ [H] na ose E: $0,5*4,6=2,300$ [I] úprava va okolo UV: $4*2*0,5=4,000$ [J] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=757,850$ [K]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	757,850		
38	574A04		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S</p> <p>Spára obrusné vrstvy mezi starým a novým asf. povrchem bude následně proříznuta a zalita pružnou zálivkou s modifikovaným asf. pojivem.</p>	M3	43,103		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Konstrukce č.1: $0,06 \cdot 521,025 = 31,262$ [A] Konstrukce č.2: na ose A: $0,05 \cdot (10 \cdot 3) = 1,500$ [B] na ose D: $0,05 \cdot (89,6) = 4,480$ [C] na ose E: $0,05 \cdot (96,1) = 4,805$ [D] Konstrukce č.3: na ose A: $0,05 \cdot (2 \cdot 1 + 3 \cdot 0,5 + 5,6 \cdot 0,5) = 0,315$ [E] na ose B: $0,05 \cdot (0,5 \cdot 6,8) = 0,170$ [F] na ose C: $0,05 \cdot (0,5 \cdot 2) = 0,050$ [G] na ose D: $0,05 \cdot (0,5 \cdot 4,55 + 1,85) = 0,206$ [H] na ose E: $0,05 \cdot (0,5 \cdot 4,6) = 0,115$ [I] úprava va okolo UV: $0,05 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 0,5 = 0,200$ [J] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 43,103$ [K] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S Konstrukce č.2: na ose A: $0,05 \cdot (10 \cdot 3) = 1,500$ [A] na ose D: $0,05 \cdot (89,6) = 4,480$ [B] na ose E: $0,05 \cdot (96,1) = 4,805$ [C] Konstrukce č.3: na ose A: $0,05 \cdot (2 \cdot 1 + 3 \cdot 0,5 + 5,6 \cdot 0,5) = 0,315$ [D] na ose B: $0,05 \cdot (0,5 \cdot 6,8) = 0,170$ [E] na ose C: $0,05 \cdot (0,5 \cdot 2) = 0,050$ [F] na ose D: $0,05 \cdot (0,5 \cdot 4,55 + 1,85) = 0,206$ [G] na ose E: $0,05 \cdot (0,5 \cdot 4,6) = 0,115$ [H] úprava va okolo UV: $0,05 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 0,5 = 0,200$ [I] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H+I = 11,841$ [J] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M3	11,841		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
 Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
40	57635		POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 25KG/M2 Konstrukce č.7: 70,5=70,500 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	70,500		
41	57792E		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 50MM oprava podkladní krytové v případě zjištění poruch po odfrézování - PODMÍNĚNĚ! vrstva v předpokládané tl. 50 mm - směsí ACP 16+ odfrézovaný materiál odveze a odkoupí zhotovitel odhadnuté množství 30% velkoplošných oprav povrchů: 0,30*600=180,000 [A] Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka	M2	180,000		
42	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 8/16 Konstrukce č.4: 425,5=425,500 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu	M2	425,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 8/16 Konstrukce č.5: 3*1,5=4,500 [A]	M2	4,500		
		Technická specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
44	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) v chodníku, tvar obdélník 0,1x0,2 m, lože z kameniva fr. 8/16 Konstrukce č.4: 0,4*(2*1,5+2*1,5+2*1,5+2,3+9,05+10+1,6+1,5+6,5)=15,980 [A]	M2	15,980		
		Technická specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
45	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) ve vjezdech, tvar obdélník 0,1x0,2 m, lože z kameniva fr. 8/16 Konstrukce č.5: $0,4 \cdot (2,84) = 1,136$ [A]	M2	1,136		
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
46	58401	A	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM betonová zatravnovací dlažba 17x24 cm ŠEDÁ vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm vč. prosypání spár kamenivem frakce 2/4 (sráry tvoří 25% plochy) Konstrukce č.6: $524,7 + 37 \cdot 15,58 = 546,120$ [A]	M2	546,120		
			Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
47	58401	B	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM betonová zatravnňovací dlažba 17x24 cm BAREVNÁ - pro rozdělení parkovacích míst vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm vč. prosypání spár kamenivem frakce 2/4 (sráry tvoří 25% plochy) $0,17*(7*2+3,5+18*4,5+2*3,7+4*5,1+2*4,75)+2*1=15,580 [A]$ Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	15,580		
5	Komunikace						

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

48	631313		MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20 utěsnění stávající kanalizační přípojky po vybourání uliční vpusti UV1 a UV2: $2*0,3*0,3*0,3=0,054 [A]$ Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,	M3	0,054		
----	--------	--	--	----	-------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů.				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
49	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI Z PE FÓLIÍ nopová fólie pro ochranu stávajících budov a podezdívek plotů $0,5 \cdot (10,3 + 17,4 + 50,9 + 34,1 + 15,2 + 25,9 + 10,9) = 82,350 \text{ [A]}$	M2	82,350		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilie				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
50	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM kanalizační PVC přípojka DN150 ul. vpusti, SN10 6,9+1,7+1,6+1,7+8,7+8,7=29,300 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	29,300		
51	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM ochrana vedení UPC a CETIN - osazení půlených chrániček DN110 na stávající vedení 10+2=12,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav	M	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 				
52	89712	A	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ nová ul. vpust vč. koše a odkalovacího dna, litinová mříž C250 na pantech UV2,3,4,6: 4=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	4,000		
53	89712	B	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ nová ul. vpust vč. koše a odkalovacího dna, podobrubníkový rám a poklop Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	1,000		
54	897523		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM nová žlabová vpust vč. mříže C250 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ na kanalizaci: 3=3,000 [A] na vodovodu: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000		
56	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ uliční vpust UV7 Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	1,000		
57	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ veškeré práce na úpravě stávající povrchových armatur při rekonstrukci zpevněných ploch vč. změny nivelety vodovod: 1=1,000 [A] plynovod: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000		
8		Potrubí					

9

Ostatní konstrukce a práce

58	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ třímadlové včetně kotvení přes patní desky, navrtání říms, chemické kotvy a podmazání patních desek plastmaltou tl. 1 cm 2*2*2,01+2*1,02=10,080 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy	M	10,080		
----	--------	--	---	---	--------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
59	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP 12 + E 13-O1 : 2*2=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	4,000		
60	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM osazení do nové polohy na nový sloupek B32, B32+B29: 3=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	3,000		
62	914133	B	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ cedule dopravního značení budou uloženy na skládku investora B29+E13: 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000		
61	914133	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ cedule dopravního značení budou uloženy na dočasnou skládku zhotovitele po dobu realizace stavby B32, B32+B29: 3=3,000 [A]	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
63	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ sloupek dopravního značení bude uložen na skládku investora B32+B29: 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
64	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ IP 12 + E 13-O1 : 2=2,000 [A] B32+B29, B32: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]	KUS	4,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
65	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA typ II V10a: 0,125*(7*2+3,5)=2,188 [A] V10b: 0,125*(18*4,5+2*3,7)=11,050 [B] V10e: 0,125*(4*5,1+2*4,75)=3,738 [C] Celkem: A+B+C=16,976 [D]	M2	16,976		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
66	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY barvou, typ II symbol pro označení stání ZTP: 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu				
67	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM osazení do betonového lože s opěrou C20/25nXF3 36,7+15,7+35,2+58,8+40,7+4*0,55+8*2,1+2*1,55+18,4+86,75+1,15+19,05+0,65+0,2+22+2*8,2+0,45+0,5+9,2+9,1+1,6+2,3+17,4+7,5+3,15+11,05=436,050 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	436,050		
68	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM standartní 15/25/100 rovné, rohové i obloukové kusy osazení do betonového lože s opěrou C20/25nXF3 31+13+13,3+13+14+43,2+14,8+1,45+1,95+2*4,35+436+85,5+13,5+112,5+20,5=822,400 [A] Odpočet náběhů: -(17*2)=-34,000 [B] Odpočet nájezdových obrub: -(2*1,5+14,8+1,5+85,5+1,5+13,5+1,5+3+7,7+2*3,5+8+1,5+20,5+1,5+6,7)=- 177,200 [C] Celkem: A+B+C=611,200 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	611,200		
69	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM náběhy osazení do betonového lože s opěrou C20/25nXF3 17*2=34,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	34,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
70	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM nájezdová 15/15/100 osazení do betonového lože s opěrou C20/25nXF3 2*1,5+14,8+1,5+85,5+1,5+13,5+1,5+3+7,7+2*3,5+8+1,5+20,5+1,5+6,7=177,200 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	177,200		
71	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvojlinka š. 0,25m do betonového lože s opěrou C20/25nXF3 se zaspárováním MC25XF4 2*(135,9+383,7+113,1)=1 265,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	1 265,400		
72	9376	R	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠEK PRO POPELNICE prefa betonový box na 4 ks popelnic standardní velikosti Technická specifikace: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu	KUS	7,000		
73	95317		BEZPEČNOST ZNAČKY FOTOLUMINIS NÁTĚR nátěr na horním a spodním stupni venkovního schodiště - žlutý šířky 10 cm protiskluzová úprava 0,1*2*1,5*3=0,900 [A] Technická specifikace: Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.	M2	0,900		
74	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,868		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem				
			Zídka v kolizy na ose C: $12*0,2*0,7+(1,7+11,5)*0,2*0,45=2,868$ [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
75	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	4,000		
			odstranění stávajících UV1-4, vybouraný materiál odkoupí a odveze zhotovitel stavby				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
79	97617	D	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	1,000		
			odstranění stávajícího odpadkového koše				
			vč. ovozu na skládku investora				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
			- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
76	97617	A	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	4,000		
			odstranění stávajících ocelových klepadel				
			vč. ovozu a odkupu materiálu zhotovitelem				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
77	97617	B	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH odstranění stávajících ocelových sušáků vč. ovozu a odkupu materiálu zhotovitelem Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	6,000		
78	97617	C	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH odstranění stávajících kovových boxů na popelnice vč. ovozu a odkupu materiálu zhotovitelem Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	4,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.

Objekt: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rozpočet: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 17_05_OPRAVA Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.
Objekt: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
1	7405402		Přeložka veřejného osvětlení	SO	1,000		
			Soubor činností nutných pro provedení "SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení". Kalkulace dle položek přiloženého výkazu výměr				
7			Přidružená stavební výroba				

Celkem: