



A-A



B-B



TYPY NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

- 1

PARKOVACÍ STÁNÍ - KRYT BETONOVÁ ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA

BETONOVÁ ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA 210/140

LOŽE – DRCENÉ KAMENIVO, FR. 4–8

ŠTĚRKODRŤ ŠD_A 0–32

ŠTĚRKODRŤ ŠD_A 0–63

upravené podloží ($E_{def,2} = 30$ MPa)

celkem 420 mm
- 2

PARKOVACÍ STÁNÍ - VYHRAZENÉ - KRYT BETONOVÁ DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA 200/100

LOŽE – DRCENÉ KAMENIVO, FR. 4–8

ŠTĚRKODRŤ ŠD_A 0–32

ŠTĚRKODRŤ ŠD_A 0–63

upravené podloží ($E_{def,2} = 30$ MPa)

celkem 420 mm
- 3

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO VJEZDU, ODRÁZNÉ PLOCHY A CHODNÍKU - KRYT DLAŽBA

DLAŽBA (PŮVODNÍ)

LOŽE – DRCENÉ KAMENIVO, FR. 4–8

ŠTĚRKODRŤ ŠD_A 0–32

původní podloží

celkem 350–390 mm

- A

Betonový obrubník 1000/150,120/250 mm osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrrou, barva přírodní
- B

Betonový obrubník 500/80/250 mm osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrrou, barva přírodní
- C

Betonový obrubník 500/50/200 mm osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrrou, barva přírodní (bez vykreslení)

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
VIAPROJEKT s.r.o.		
ING. R. MICHLIK	ING. R. MICHLIK	ING. J. MICHLIKOVÁ
KRAJ:	Královéhradecký	
INVESTOR:	Město Rychnov nad Kněžnou	
AKCE:	Úprava příjezdu k objektu ZŠ u zimního stadionu Rychnov nad Kněžnou	
ODDL:	D.1.1. Zpevněné plochy	
OBSAĤ:	Vzorové příčné řezy	

<div><div><div><div>PROJEKT</div></div></div><div><div>VIAPROJEKT s.r.o.</div><div>Jižní 870, 500 03 Hrodec Králové</div><div>tel.: 495 401 495</div><div>e-mail: viaprojekt@viaprojekt.cz</div></div></div>	
ČÍS. ZAK.	26 / 19
SOUBOR	
DRUH PD	DUR+DSP+DPS
DATUM	VII. 2019
FORMAT	2 A4
MĚŘÍTKO	SOUPRAVA
1:50	
ČÍS. PŘÍLOHY	2.b.