

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18011 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE

Objekt: SO 001 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE

Rozpočet: SO 001 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Kulhavý s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 49,20

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18011 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE
Objekt: SO 001 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE
Rozpočet: SO 001 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) nestmelené vrstvy odstraněných vozovek, kamenivo pol. 113328 4,227*1,8=7,609 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	7,609		
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Kámen, beton, železobeton pol. 966158 + pol. 966168 (21,221+1,32)*2,5=56,353 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	56,353		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltoý kryt 15,7*2,2*0,05=1,727 [A] 2*5,0*2,5*0,1=2,500 [B] Celkem: 2,2*(A+B)=9,299 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	9,299		
4	03630		DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY doprava jeřábu a snesení lávky Jeřáb s únosností 14,9t při vyložení 15m např. LTM 1100-4.2 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 15,7*2,2*0,05=1,727 [A] 2*5,0*2,5*0,1=2,500 [B] Celkem: A+B=4,227 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	4,227		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18011 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE
Objekt: SO 001 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE
Rozpočet: SO 001 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113438		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM 15,7*2,2*0,05=1,727 [A] 2*5,0*2,5*0,1=2,500 [B] Celkem: A+B=4,227 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	4,227		
7	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I vč. naložení, odvozu a uložení na dočasnou skládku zhotovitele zemina na dočasnou skládku a použita do nasypu 2,4*1,5*1,5+3,4*1,5*1,5=13,050 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	13,050		
8	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM vč. naložení, odvozu a uložení na meziskládku zemina na dočasnou skládku a použita do nasypu 2,4*1,5*1,5+3,4*1,5*1,5=13,050 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	13,050		
9	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS zasyp 2,4*1,5*1,5+3,4*1,5*1,5=13,050 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	13,050		
10	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ doplnění zeminy 7,5*3,0*0,6+8,5*3,0*0,6=28,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	28,800		
11	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M 3,0*3,0+3,0*3,0=18,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	18,000		
12	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M 4,5*3,0+5,5*3,0=30,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	30,000		
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	48,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18011 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE
Objekt: SO 001 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE
Rozpočet: SO 001 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			18+30=48,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
14	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	48,000		
			18+30=48,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ	M	43,400		
			demontáž stávajícího zábradlí, vč. naložení, odkup zhotovitelem za cenu šrotu				
			2*(2,5+15,7+3,5)=43,400 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
16	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	1,000		
			1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
17	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
18	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6,000		
			zaříznutí asfaltu na konci úpravy 2*3,0=6,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
19	919155		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU PŘES 700MM2	KUS	41,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18011 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE
Objekt: SO 001 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE
Rozpočet: SO 001 DEMOLICE LÁVKY PŘES KNĚŽNOU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU V ULICI NA SBOŘE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rozřezání lávky na části hlavní nosníky 2*3=6,000 [A] mostovka 3=3,000 [B] zábradlí 2*(2+11+3)=32,000 [C] Celkem: A+B+C=41,000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
20	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku opěry 2*0,6*2,2*1,5+2*1,0*2,6*0,8+2*0,2*2,2*0,56=8,613 [A] křídla 2*2,4*1,8*0,4+2*2,5*0,6*0,6+2*3,5*1,7*0,4+2*3,6*0,6*0,6=12,608 [B] Celkem: A+B=21,221 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	21,221		
21	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku uložený práh 2*0,5*0,6*2,2=1,320 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1,320		
22	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM odkup zhotovitelem za cenu šrotu Oceloví nosníky 2*15,70*0,015*7,85=3,697 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	3,697		
23	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE byla-li použita, vč. naložení, odvozu, uložení na skládku a skládkovného 2,2*15,7=34,540 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	34,540		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: