

## **Palackého**

### **Veřejné osvětlení – technický popis rozsahu zakázky**

- výměna 2 ks sloupů veřejného osvětlení včetně zhotovení nových betonových základů, výměna kabelového vedení v délce 70 m – komplet včetně zemních prací (postup dle ČSN 73 6005)
- 2 x stožáry ocelové bezpatkové žárově zinkované – délka 5 m od země (např. typ KL-5 – 133/60)
- kabel CYKY-J 4x10 vložený do chráničky + uzemnění
- montáž 2 ks svítidel (dodávka svítidel není součástí zakázky, dodá je zadavatel)

### **Optický kabel (příprava) – technický popis rozsahu zakázky**

- dodávka a položení chráničky optického kabelu HDPE 40/33 (zelená) v délce 70 m včetně 2 ks koncovek na zaslepení konců chráničky.
- chránička bude položena do zemní rýhy společně s kabelem veřejného osvětlení (zadavatel tudíž nepředpokládá dodatečné provedení zemních prací při pokládce chráničky)
- zhotovitel dále zajistí geodetické zaměření trasy chráničky