

B-4 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

1) Bilance zemin

Do bilance zemin je zahrnut výkopek získaný odtěžením zemin a odstraněním podkladních vrstev v trase chodníku a ochranného ostrůvku.

Bilance zemin dle stavebních objektů:

Stavební objekty	Výkop (m ³)	Násyp (m ³)	Kubatura (m ³) Přebytek (+) Nedostatek (-)
SO 101 Místo pro přecházení	17,2	0,0	17,2
SO 401 Osvětlení místa pro přecházení	6,2	0,0	6,2
Bilance zemin (přebytek (+), nedostatek (-))	+23,4	0,0	+23,4 m³

Veškerý přebytečný výkopek bude odvezen na skládku komunálního odpadu vybranou zhotovitelem.

2) Bilance ornice

Na stavbě není navrženo sejmutí ornice. Veškerá ornice na ohumusování travnatých ploch bude dodána zhotovitelem stavby.

Bilance ornice dle stavebních objektů:

Stavební objekty	Sejmutí (m ³)	Rozprostření (m ³)	Kubatura (m ³) Přebytek (+) Nedostatek (-)
SO 101 Místo pro přecházení	0,0	-1,4	-1,4
SO 401 Osvětlení místa pro přecházení	0,0	0,0	0,0
Bilance ornice (přebytek (+), nedostatek (-))	+0,0	-1,4	-1,4 m³

3) Bilance stavební suti

Do bilance stavební suti je zahrnut vybouraný dlážděný kryt chodníku, vybouraný živičný kryt opravy vozovek komunikací podél nově osazovaných chodníkových obrubníků a vybourané obrubníky.

Bilance zemin dle stavebních objektů:

Stavební objekty	Stavební (m ³) suť beton, kámen	Stavební (m ³) suť živice	Kubatura (m ³) Přebytek (+) Nedostatek (-)
SO 101 Chodník	9,2	10,0	+19,2
SO 401 Osvětlení místa pro přecházení	0,0	0,0	0,0
Bilance zemin (přebytek (+), nedostatek (-))	+9,2	10,0	+19,2 m³

Veškerá stavební suť bude odvezena na skládku komunálního odpadu vybranou zhotovitelem.

Vysoké Mýto, listopad 2018

Vypracoval: Ing. Aleš SLOUP