


PŮDORYS STŘECHY obj. A




LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- do plechu s nabetonováním provést dočasné montážní oka, pro možnost zvedání jednotlivých dílů
  - budou zrušeny stávající větrací mřížky ve zdivu atiky po obvodě objektu
  - dočasně budou demontována po nezbytné nutnou dobu veškerá zařízení umístěná na střeše (stoly, stoly, další) bude konzultováno s jednotlivými provozovateli
  - po dobu provádění prací budou demontovány v případě potřeby stávající výhledy VZT, popř. větrací komíny ZT1, .....
- před prováděním dodatečného zateplení dvoupláštěvé střešní konstrukce
- bude sejmuta stávající hydroizolační vrstva asfaltových pásů - viz skladba střešní
  - bude třeba provést montážní otvory nad spádovými klíny 500 x 500 mm, otvory ve vzdálenosti cca 1,0 m od zdiva atiky ( přerušit v panelu max. jedno nosné žebro-viz statika)
  - provést vybourání podezdívky (spádového klínu) v místech montážního otvoru
  - demontovat vrchní keramické panely nebo trapez. plech 12101 s nabetonávkou tl. 140 mm dle kladěčského výkresu, trapezový plech v podélném směru vždy řezat v místě nabetonávky, šikmo směrem k žebru- viz statika

1.etapa  
SCHEMA



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
STAVĚNÍ ČÁSTI	PROJESE		ŘEŠENÍ: 500 (1) HRADEC KRÁLOVÉ
ING. JIRKA HÁJEK	Zita Dvořáková		ŘEŠENÍ: 500 (1) HRADEC KRÁLOVÉ
INVESTOR: MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Havlíčkova 136, 51601 Rychnov nad Kněžnou			ČÍSLO ZAKÁZKY: 01-H-2020
			DOKLAD PROJEKTU: 06P-10P
			DATUM: 06.2020
			FORMÁT: A4
			MĚŘITEL: 1:50
Obj. "B" - půdorys střechy - kladěčský plán			D.1.1b.6