



- LEGENDA :
- Skrývka ornice – 1 214m²
 - Stávající betonová podezdívka plotu –28 000x300x300 mm
 - Stávající oplocení – Demontáž – 28bm
 - Hranice parcel
 - Skutečný stav
 - Stávající strom
 - Demontáž stávajícího basketbalového koše

- LEGENDA :
- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v součinnosti celé projektové dokumentace.
 - Před zahájením stavebních prací je nutné provedení vytyčení všech stávajících inženýrských prací je nutné vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v dotčeném území.
 - Při nejasnostech je nutné kontaktovat projektanta.
 - Veškeré rozměry je třeba prověřit na stavbě důkladným zaměřením před zadáním prvku do výroby.
 - Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a montážní dokumentaci.
 - Stavební práce budou provedeny dle platných předpisů a technických norem.
 - Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
 - Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.



VYPRACOVAL : Marek Šulc	ODP.PROJEKTANT : Mgr. Ing. Arch Daniel Dvořák	ZPRACOVATEL : Mgr. Ing. Arch Daniel Dvořák	
INVESTOR : Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136, 516 01, Rychnov nad Kněžnou	MÍSTO : obec Rychnov nad Kněžnou (576069), k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107), parc.č. :2417/53	A.D.D. Architektonický ateliér Zelinářská 8, Praha 4 – Bráník, 147 00	
NÁZEV DÍLA : Multifunkční sportoviště ul. Mírová - Rychnov nad Kněžnou		DATUM :	09.2022
		FORMÁT :	2 A4
OBSAH :	MĚŘÍTKO :	ČÁST :	VÝKRES ČÍSLO :
BOURACÍ PRÁCE	1:200	C.4.	22_097