



ŘEZY A,B,C,D,E, 1:100



LEGENDA SKLADEB

- S1 - KRYTINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU tl. min. 0,63 mm - STÁVAJÍCÍ
- ASFALTOVÉ PÁSY A 500 SH - STÁVAJÍCÍ
- BEDNĚNÍ STŘECHY Z PRKEN tl. 25 mm - STÁVAJÍCÍ
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ
- S2 - OPRAVENÁ VRSTVA ASFALTOVÝCH PÁSŮ - STÁVAJÍCÍ - BUDE ODSTRANĚNA
- ASFALTOVÉ PÁSY A 500 SH - STÁVAJÍCÍ - BUDE ODSTRANĚNA
- BEDNĚNÍ STŘECHY Z PRKEN tl. 25 mm - STÁVAJÍCÍ
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ
- S3 - ŽIVIČNÝ ŠINDEL - STÁVAJÍCÍ - BUDE ODSTRANĚNA
- ASFALTOVÉ PÁSY A 500 SH - STÁVAJÍCÍ - BUDE ODSTRANĚNA
- BEDNĚNÍ STŘECHY Z PRKEN tl. 25 mm - STÁVAJÍCÍ
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ

1. DETAIL STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ



POZNÁMKY

- 1) SOUČÁSTÍ OPRAVY JE DEMONTÁŽ A MONTÁŽ HROMOSVODŮ
- 2) PŘESNÁ SPECIFIKACE POVLAKOVÉ KRYTINY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 3) PŘEDPOKLÁDÁ SE POUZE MINIMÁLNÍ OŠETŘENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE KROVŮ V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ MÍSTN
- 4) ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT VLASTNÍM ZAMĚŘENÍM
- 5) ZACHOVANÉ ČÁSTI PLECHOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU NOVĚ NATŘENY SYNTETICKÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚÍ

-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVABUDE ŘEŠENA V RÁMCÍ ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
-NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZUČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNĚ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

±0,000=+13,470 - STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 4.NP

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Radek Myšák	
Projektant :	Jan Vrána	
Kraj :	Královohradecký	M.Ú. : Rychnov nad Kněžnou
Stavebník :	Město Rychnov nad Kněžnou IČO: 002 75 336 Havlíčková č.p. 136 Rychnov nad Kněžnou 516 01	
Stavba :	Údržbové práce - výměna střešní krytiny na bytových domech č.p. 832 , 833, 834 a 835, ulice Na Drahách, Rychnov nad Kněžnou Havlíčková č.p. 136 Rychnov nad Kněžnou 516 01 Rychnov nad Kněžnou [744107], p.č. st. 1116, 1117, 1118, 1119	
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Číslo paré :
Název výkresu :	ŘEZY A,B,C,D,E	
		Číslo výkresu : D.1.1.6

IRBOS s.r.o.
Čestlice 115
Kostelec nad Orlicí
517 41
www.irbos.cz

IRBOS

Autorizace:

Číslo zakázky :	16/11/0434
Stupeň PD :	DSP + DPS
Datum :	07/2018
Měřítko :	1:100
Formát :	