POHLED NA VSTUP DO OBJEKTU "A" Z JIHOZÁPADNÍ STRANY



POHLED ZÁPADNÍHO SCHODIŠTĚ

POHLED NA VJEZD DO GARÁŽÍ Z JIŽNÍ STRANY OBJEKTU

POHLED VJEZDU DO GARÁŽE

ROH U ZÁPADNÍHO SCHODIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NAPOJENÍ PŘÍČEK NA PÁSOVÉ OKNO

ROH OBJEKTŮ "A" A "B"

OKNO U SEVERNÍHO SCHODIŠTĚ

SUTERÉN OBJEKTU "B" Z VÝCHODNÍ STRANY



VEDLEJŠÍ VSTUP - PRO ZUŠ DO OBJEKTU "B"

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

Bourací práce

Bourací práce se týkají kompletní demontáže stávajících fasádních obkladů a demontáže boletických panelů a všech okenních výplní. Dále bude demontováno oplechování všech střešních atik. a část hydroizolace. V rámci odstranění oplechování budou demontovány veškeré hromosvody (řešeno v části D.1.4.EL). U venkovních schodišť budou demontována kovová zábradlí. Zábradlí schodiště k hlavnímu vstupu bude kompletně demontováno a vyměněno za nové. U zadního vstupu do objektu C na jihozápadní straně budovy bude zábradlí demontováno a zkráceno pro následnou opětovnou montáž. V tomto místě zadního vstupu bude vybourána část obvodového zdiva a překlad z důvodu posunutí vstupních dveří (zateplením obvodového pláště by došlo ke zúžení otvoru, jehož šířka by již byla nevyhovující). U venkovních schodišť a ložišť bude vybourána stávající venkovní dlažba. V rámci sejmutí fasádních obkladů budou demontovány věrací stěnové mřížky pro VZT.

Součástí bouracích prací v dotčených prostorech je odstranění stávajících okenních vnitřních parapetů ze dřeva či z keramického obkladu.

Demontáž masivních kamenných plastrů bude provedena pomocí jeřábu stejně tak i boletické panely.

Na střeše objektu C bude z realizačních důvodů demontována stávající vzduchotechnická zařízení včetně její prothlukové zástěny, které je v těsné blízkosti obvodového pláště.

Stávající svislé nosné ocelové profily budou v místech prosklených částí schodišťových věží vyřezány.

Bourací práce je třeba provádět s vědomím principů statického působení, dodržovat předepsané průzkumné práce, dodržovat návaznost původních konstrukcí s konstrukcemi nově budovanými a zesilovanými. Nutno dodržet postup a sled stanovený statikem.

S ohledem na nemožnost provedení celkového stavebně technického průzkumu a zjištění všech zabudovaných prvků a materiálů stávající stavby zajistí vyšší dodavatel stavby v rámci demolice průzkumné dokumentování jednotlivých vlastností bouraných konstrukcí, případně vyzve GP nebo odborného poradce pro zjištění materiálů a následné zařízení do systému ukládání na vybrané skládky. Dle platných ČSN.

VENKOVNÍ VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ Z JIŽNÍ STRANY OBJEKTU "C"



POHLED POD SPOLEČENSKÝM SÁLEM

PÁSOVÁ OKNA V GARÁŽI



PÁSOVÁ OKNA GARÁŽÍ V NÁVAZNOSTI SE SVISLÝM OKNEM

OKNA VÝCHODNÍ STRANY OBJEKTU B V MÍSTĚ VSTUPU DO SUTERÉNU

± 0,000 = čistá podlaha 1.NP

VEDOUCÍ PROJEKTU:			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER HI & ATELIER HÁREK, s.r.o.
STAVEBNÍ ČÁST, PROFESE:			IČN1 476, 780 03 ŠIBAŘOV KRÁLOVÉ
Ing. Jiří Hájek	Ing.arch. T. Jeskeová	Jiří Hájek	IČO: 64782174, DIČ: CZ 64782174
			tel./fax: +420 495748170, e-mail: hi@ahi.cz
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou			ČÍSLO ZAKÁZKY: 16-Hi-2024
Výměna a zateplení obvodového pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou			DRUH PROJEKTU: DUSP = DPS
			DATUM: 06.2024
			FORMÁTŮ A4:
PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE			MĚŘÍTKO: 1:100
			PŘÍLOHA: D1.1b.1a