JIŽNÍ STRANA KINOSÁLU A SPOLEČENSKÉHO SÁLU NAD ÚROVNÍ STŘECHY 1.NP



ROH KINOSÁLU POHLED ZE STŘECHY NAD 1.PP

NAPOJENÍ STŘECHY NAD 1.NP NA STĚNU SPOLEČENSKÉHO SÁLU



OKNO NAD VCHODEM V ZÁPADNÍM SCHODIŠTI

UKONČENÍ OKEN V ÚROVNI STŘECHY NAD 1.NP

JIHOVÝCHODNÍ ROHOVÁ MÍSTNOST



DETAIL NAPOJENÍ OKEN V ROHOVÉ MÍSTNOSTI



ČLENĚNÍ JIŽNÍ FASÁDY U ROHU CENTRÁLNÍHO SCHODIŠTĚ



SCHODIŠTĚ Z ÚROVNĚ STŘECHY NAD 1.NP

VSTUP NA STŘECHU OBJEKTU "C"

POTRUBÍ VZT ZA KINEM NA STŘEŠE OBJEKTU "C"

POTRUBÍ VZT MEZI OBĚMA SÁLY

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

Bourací práce

Bourací práce se týkají kompletní demontáže stávajících fasádních obkladů a demontáže boletických panelů a všech okenních výplní. Dále bude demontováno oplechování všech střešních atik, a část hydroizolace. V rámci odstranění oplechování budou demontovány veškeré hromosvody (řešeno v části D.1.4.EL). U venkovních schodišť budou demontována kovová zábradlí. Zábradlí schodiště k hlavnímu vstupu bude kompletně demontováno a vyměněno za nové. U zadního vstupu do objektu C na jihozápadní straně budovy bude zábradlí demontováno a zkráceno pro následnou opětovnou montáž. V tomto místě zadního vstupu bude vybourána část obvodového zdiva a překlad z důvodu posunutí vstupních dveří (zateplením obvodového pláště by došlo ke zúžení otvoru, jehož šířka by již byla nevyhovující). U venkovních schodišť a ložží bude vybourána stávající venkovní dlažba. V rámci sejmutí fasádních obkladů budou demontovány větrací štěrbinové mřížky pro VZT.

Součástí bouracích prací v dotčených prostorech je odstranění stávajících okenních vnitřních parapetů ze dřeva či z keramického obkladu.

Demontáž masivních kamenných pilastrů bude provedena pomocí jeřábu stejně tak i boletické panely.

Na střeše objektu C bude z realizačních důvodů demontována stávající vzduchotechnická zařízení včetně její protihlukové zástěny, která je v těsné blízkosti obvodového pláště.

Stávající svislé nosné ocelové profily budou v místech prosklených částí schodišťových věží vyřezány.

Bourací práce je třeba provádět s vědomím principů statického působení, dodržovat předepsané průzkumné práce, dodržovat návaznost původních konstrukcí s konstrukcemi nově budovanými a zesilovanými. Nutno dodržet postup a sled stanovený statikem.

S ohledem na nemožnost provedení celkového stavebně technického průzkumu a zjištění všech zabudovaných prvků a materiálů stávající stavby zajistí vyšší dodavatel stavby v rámci demolice průběžné dokumentování jednotlivých vlastností bouraných konstrukcí, případně vyzve GP nebo odborného poradce pro zjištění materiálů a následné zařazení do systému ukládání na vybrané skládky. Dle platných ČSN.

± 0,000 = čistá podlaha 1.NP



VEDOUCÍ PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H	A ATELIER HÁJEK s.r.o.
ČKAIT 0008 PROFESE:				JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
				IČO: 64702174, DIČ: CZ 64702174
Ing. arch. T. Hájek	Ing.arch. T. Jirásková	Ing. arch. T. HÁJEK		tel./fax: +420 495546159, e-mail: hajek@ateh.cz

INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	ČÍSLO ZAKÁZKY	16-H-2024
Výměna a zateplení obvodového pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou	DRUH PROJEKTU	DUSP + DPS
	DATUM	06.2024
	FORMÁT/Ú A4	
	MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE	1:100	D1.1b.3a