

D.1.1.7 JIŽNÍ A SEVERNÍ POHLED - BOURACÍ PRÁCE

Architectural drawing of a building facade showing a window replacement project. The drawing includes a grid of windows and doors, with various callouts and labels. A central window is highlighted with a green background and labeled "VÝMĚNA KŘÍDLA OKNA". Other callouts include "01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", and "12". A vertical label on the right side reads "SO č. 0140 - POMOCNÉ PROVOZY".

Architectural floor plan of a building facade. The plan shows a series of vertical sections separated by columns. Technical annotations include:

- 01**: Located in the lower right section.
- 02**: Located in the middle section of several columns, enclosed in dashed boxes.
- 03**: Located at the bottom center.
- 04**: Located on the right side, near the ground level.
- 05**: Located at the top center.
- 06**: Located at the top of several columns, above the dashed boxes.
- 07**: Located at the top left.



On the left side, there is a vertical text label: **SO č. 0140 - POMOCNÉ PROVOZY**. Below the main plan, there is a hatched area representing the ground or foundation.

- 01 - OPLÁSTĚNÍ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ TL. 400 MM
- 02 - STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, BARVA: EXT., INT. BILÁ, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO OCELOVÉHO PARAPETU
STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, BARVA EXT., INT. BILÁ
- 03 - SOKLOVÉ PREFABRIKOVANÉ TRÁMY S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 190 MM, V. 590 MM
- 04 - STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ STRÍŠKA NAD VSTUPEM, ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ STRÍŠKY Z OCELOVÉHO PLECHU - 3,6 M²
- 05 - ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY Z OCELOVÉHO PLECHU - 58,1 M²
- 06 - ODSTRANĚNÍ VĚTRACÍCH MŽÍŽEK VE FASÁDĚ ATIKY - 19 KS
- 07 - ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU BEZ KOŠE, DL. 6,3 M
ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU BEZ KOŠE, DL. 3 M
- 08 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PLASTOVÉHO OKNA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ZASKLENÍM VČETNĚ VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU - 1 KS
- 09 - ODSTRANĚNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ - 1 M²
- 10 - ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ BOČNÍCH ŽÍDEK - 1 KS
- 11 - ODSTRANĚNÍ KŘÍDLA OKNA S PLNOU VÝPLNÍ - 1 KS
- 12 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ S ČÁSTEČNÝM PROSKLENÍM - 1 KS

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH SDÍLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADACH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRABA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

$$+0,000 = 298,58 \text{ m.n.m.}$$

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák		
Zodpovědný projektant :	Ing. Radek Myšák		
Projektant :	Bc. Veronika Kubalíková		
Kraj :	Královéhradecký kraj		
Stavebník :	Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		
Stavba :	ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ VAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU k.ú.: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou (761800), parcela: st. 131, p.č. 3385, p.č. 3387, p.č. 3656 D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Autorizace: Číslo zakázky : 22/11/0776 Stupeň PD : DPS Datum : 08/2023 Měřítko : 1:100 Formát : 2x A4
Název výkresu :	JIŽNÍ A SEVERNÍ POHLED - BOURACÍ PRÁCE		Číslo výkresu : D.1.1.7