



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
3. až 5. etap

Objekt: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Řízení dopravy po dobu realizace stavby vč. přechodného dopravního značení (dodávka, osazení, nájem i odstranění) a zajištění jeho povolení dle vlastního návrhu. Po dobu pracovní doby bude doprava řízena, ve vztahu k rozsahu dopravního proudu, pracovníky stavby. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), zhotovitel bude povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. Mimo pracovní dobu bude stavba zabezpečena přechodným dopravním značením. Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit. Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení stávajících IS - kopané sondy pro ověření polohy IS (včetně jejich zasypání a uvedení povrchu do původního stavu) - dočasná ochrana stávajících vedení Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčovací geodetické práce Zaměření ukládaných IS Geodetické zaměření skutečného stavu DSPS $2 \cdot (242 + 70 + 134 + 78 + 74) / 100 = 11,960 \text{ [A]}$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	HM	11,960		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS počet paré dle požadavku investora	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ počet paré dle požadavku investora Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ v rozsahu dle potřeby zhotovitele a platných předpisů (značení a informační tabule, zábrany, lávky, oplocení, WC, ochrana materiálu ...) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
7	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Veškeré náklady spojené se zajištěním přístupu do okolních nemovitostí (zajištění přístupu, vjezdu) a pro zajištění bezpečných komunikací v protoru staveniště po celou dobu výstavby. Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina z pol. 12373.A: 208,077=208,077 [A] zemina z pol. 12373.B+13273: 368,088+34,386=402,474 [B] část ornice z pol. 12110: 38,895-18,505=20,390 [C] Celkem: A+B+C=630,941 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	630,941		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) vybourané kamenivo z pol. 11332.B: 361,617=361,617 [A] suť z pol. 1131A: 1,455=1,455 [B] Celkem: A+B=363,072 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	363,072		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Stromy SO41-SO64 vč. odvozu a likvidace materiálu pařezy budou frézovány pod úroveň nových vrstev Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	24,000		
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. potřebného řezání asf. vrstev vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem Celoplošné v tl. 0,10 m: 0,10*(1146)=114,600 [A] Pro napojení ohrubné vrstvy v tl. 0,05 m: 0,05*(8,2+5,1+4,7+4,8+7,1)=1,495 [B] Celkem: A+B=116,095 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	116,095		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem $0,1 \cdot (6,4 + 31,9 + 15,1) = 5,340$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	5,340		
6	11318	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu 50% vybouraných betonových dlažeb v dobrém stavu na skládku TS RK, s.r.o. zámková dlažba: $0,5 \cdot 0,06 \cdot (20,1 + 39,3 + 10,6 + 18) = 2,640$ [A] dlažba 30x30: $0,5 \cdot 0,04 \cdot (184,8 + 17,7 + 28,4 + 3,6 + 1,8) = 4,726$ [B] Celkem: A+B=7,366 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	7,366		
7	11318	B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem zámková dlažba: $0,5 \cdot 0,06 \cdot (204,8 + 147,7 + 5,9) = 10,752$ [A] dlažba 30x30: $0,5 \cdot 0,04 \cdot (7,5 + 3,0 + 16,3 + 3,8 + 1,8) = 0,648$ [B] dlažba 50x50: $0,05 \cdot (4,3) = 0,215$ [C] Celkem: A+B+C=11,615 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	11,615		
8	1131A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO vč. odvozu materiálu na skládku Odstranění bet. povrchů: $0,15 \cdot (7,3 + 2,4) = 1,455$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1,455		
9	11332	A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1,747		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu přebytku na trvalou skládku Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,21*57,4+1,15*12+1,14*15+1,12*15+1,11*12,5+1,1*10+1,1*12,5+1,09*17,5+1,12*17,5+1,25*35+0,22*(20+18,6)+1,28*25+1,28*25+1,27*25+1,3*12,5+0,24*42,5=311,496$ [A] Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,12*(20,1+39,3+17,7+28,4)+0,1*(7,3+6,4+31,9+15,1)+0,15*(10,6+18)=23,020$ [B] Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,12*(2+3,6+1,8)+0,15*(184,8)+0,1*2,4=28,848$ [C] Odpočet pol. 11332.B: $-361,617=-361,617$ [D] Celkem: $A+B+C+D=1,747$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
10	11332	B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu přebytku na trvalou skládku Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,21*57,4+1,15*12+1,14*15+1,12*15+1,11*12,5+1,1*10+1,1*12,5+1,09*17,5+1,12*17,5+1,25*35+0,22*(20+18,6)+1,28*25+1,28*25+1,27*25+1,3*12,5+0,24*42,5=311,496$ [A] Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,12*(20,1+39,3+17,7+28,4)+0,1*(7,3+6,4+31,9+15,1)+0,15*(10,6+18)=23,020$ [B] Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,12*(2+3,6+1,8)+0,15*(184,8)+0,1*2,4=28,848$ [C] Odpočet pol. 11332.B: $-1,747=-1,747$ [D] Celkem: $A+B+C+D=361,617$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	361,617		
11	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci betonová obruba šířky vč. lože: $42,9+9,1+15,2+23+18,5+48+21,7+25,3=203,700$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	203,700		
12	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci obrubu šířky 15 cm vč. lože: $105,5+1+68+1,2+1+124=300,700$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	300,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	11355		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem linka z kam. kostky vč. lože: $2*2,6+15,4+2*16,3+2*3,8=60,800$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	60,800		
14	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu na deponii nebo trvalou skládku $0,15*259,3=38,895$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	38,895		
16	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min odvoz na trvalou skládku konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25*(1102,6+0,45*(130+123,2+5+4*1))=305,148$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15*(179,1+7,82)=28,038$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,15 m: $0,15*(100+7,18)=16,077$ [C] konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.) v tl. 0,15 m: $0,15*(125,5)=18,825$ [D] Celkem: $A+B+C+D=368,088$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	368,088		
15	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu přebytku na trvalou skládku V místě vozovky: $0,09*57,4+0,47*12+0,52*15+0,48*15+0,49*12,5+0,48*10+0,65*12,5+0,47*17,5+0,45*17,5+0,44*35+0,08*(20+18,6)+0,45*25+0,42*25+0,51*25+0,46*12,5+0,08*42,5=123,094$ [A] Vpravo: $0,26*11,4+0,4*17+0,39*19,1+0,39*6+0,37*12,1+0,46*6,6+0,49*25,7+0,56*12,7+0,11*8,8=47,739$ [B] Vlevo: $0,1*2+0,2*17,1+0,41*4,7+0,4*22+0,25*13,8+0,4*9,5+0,3*16,1+0,52*5,1+0,23*(11,2+21,7)+0,14*1,7+0,1*3,6=37,244$ [C] Celkem: $A+B+C=208,077$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	208,077		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I z deponie ornice pro pol. 18230: $18,505=18,505$ [A] vybourání kamenivo pro pol. 17120.A: $1,747=1,747$ [B] Celkem: $A+B=20,252$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	20,252		
18	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Pro kanalizační přípojky (prům. hl. 1,1m): $0,5*1,1*(6,5+2,1+2+1,9+1,8+2,9+1,6+3,7)=12,375$ [A] Pro uliční vpusti: $1,1*1,1*1,3*7=11,011$ [B] Prohlubeň pro výměnu materiálu v místě vysazení stromu: $11*1*1*1=11,000$ [C] Celkem: $A+B+C=34,386$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	34,386		
19	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na deponii část ornice z pol. 12110: $18,505=18,505$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	18,505		
20	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Na trvalou skládku zemina z pol. 12373.A: $208,077=208,077$ [A] zemina z pol. 12373.B+13273: $368,088+34,386=402,474$ [B] část ornice z pol. 12110: $38,895-18,505=20,390$ [C] Celkem: $A+B+C=630,941$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	630,941		
21	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,747		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dosypávky pod kačírek: $0,04*0,6*20+0,05*4,5+0,06*0,6*13,1+0,05*(4,3+7,1)=1,747$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
22	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek Pro kanalizační přípojky - lože a obsyt trouby: $0,5*0,4*(6,5+2,1+2+1,9+1,8+2,9+1,6+3,7)=4,500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	4,500		
23	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrt' frakce 0/32 Pro kanalizační přípojky: $0,5*0,7*(6,5+2,1+2+1,9+1,8+2,9+1,6+3,7)=7,875$ [A] Pro uliční vpusti: $7*(1,1*1,1-0,4*0,4)*0,90=6,615$ [B] Celkem: A+B=14,490 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	14,490		
24	17680	A	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Vhodná hlinitopísčítá zemina pro výměnu materiálu v místě vysazení stromu bude v poměru 1:1 s vhodným zahradnickým substrátem a přihnojením. $11*1*1*1=11,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	11,000		
25	17680	B	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ kačírek z drceného kameniva fr. 8/16 $0,15*48,4=7,260$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	7,260		
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I veškeré zpevněné povrchy	M2	1 640,190		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>přehutnění a úprava pláně i v místech, kde dojde k doplnění vyrovnávací vrstvou štěrkokdrtě</p> <p>konstrukce č.2 (vozovka): $1102,6+0,45*(130+123,2+5+4*1)=1\,220,590$ [A] konstrukce č.3 (chodník): $179,1+7,82=186,920$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy): $100+7,18=107,180$ [C] konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.): $125,5=125,500$ [D] Celkem: $A+B+C+D=1\,640,190$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p>				
27	18230		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</p> <p>materiál z deponie</p> <p>Pro rozporstření ornice v tl. 0,15m - zatravnění: $0,15*108,7=16,305$ [A] Podklad pro mulčované plochy - v tl. 0,10 m: $11*0,1*2=2,200$ [B] Celkem: $A+B=18,505$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p>	M3	18,505		
28	18241		<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p>$108,7=108,700$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p>	M2	108,700		
29	18461		<p>MULČOVÁNÍ</p> <p>dřevní štěpkou tloušťka vrstvy po slehnutí 0,10 m $11*2=22,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p>	M2	22,000		
30	184B26		<p>VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M</p> <p>Habr obecný sloupovitý „Carpinus betulus Fraus Fontaine“ kontejnerové o objemu min. 35 l kotveno dřevěnými kůly - 3 ks/strom</p>	KUS	11,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
31	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE ošetření - odplevelení ornice na deponii 18,505=18,505 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	18,505		
1			Zemní práce				
2			Základy				
32	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační geotextilie min. 100g/m2 s UV stabilizací 48,4=48,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	48,400		
2			Základy				
5			Komunikace				
33	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I z nakupovaných materiálů C8/10 v tl. 0,12 m konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,12 m: 0,12*(1102,6)=132,312 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	132,312		
34	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI štěrkodrt' frakce 0/32	M3	330,326		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,20 m: $0,2*(1102,6+0,45*(130+123,2+5+4*1))=244,118$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15*(179,1+7,82)=28,038$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,25 m: $0,25*(100+7,18)=26,795$ [C] konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.) v tl. 0,25 m: $0,25*(125,5)=31,375$ [D] Celkem: A+B+C+D=330,326 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
35	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min štěrkodrt' frakce 0/63 konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25*(1102,6+0,45*(130+123,2+5+4*1))=305,148$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15*(179,1+7,82)=28,038$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,15 m: $0,15*(100+7,18)=16,077$ [C] konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.) v tl. 0,15 m: $0,15*(125,5)=18,825$ [D] Celkem: A+B+C+D=368,088 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	368,088		
36	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg asf./m2 pod vrstvu ACP konstrukce č.2 (vozovka): $1102,6=1\ 102,600$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 102,600		
37	572212		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-PMB 0,5 kg asf./m2 pod vrstvu ACO konstrukce č.1 (obnova obusné vr.): $5+10,6+4,9+4,7+7,1+8,3=40,600$ [A] konstrukce č.2 (vozovka): $1102,6=1\ 102,600$ [B] Celkem: A+B=1 143,200 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 143,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S Obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm ošetření spar zálivkou konstrukce č.1 (obnova obusné vr.) v tl. 0,05 m: 0,05*(5+10,6+4,9+4,7+7,1+8,3)=2,030 [A] konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: 0,05*(1102,6)=55,130 [B] Celkem: A+B=57,160 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	57,160		
39	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S Vrstva ACP 16+ v tl. 50 mm konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: 0,05*(1102,6)=55,130 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	55,130		
40	582611	R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 !!! Pouze v tomto SO bude kvůli vyšším podélným sklonům použita dlažba se zvýšenými protismykovými vlastnostmi. Vymývaný povrch - např. ALASKA/NEBRASKA od fy Beton BROŽ. konstrukce č.3 (chodník): 179,1=179,100 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	179,100		
41	582612	R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 !!! Pouze v tomto SO bude kvůli vyšším podélným sklonům použita dlažba se zvýšenými protismykovými vlastnostmi. Vymývaný povrch - např. ALASKA/NEBRASKA od fy Beton BROŽ. konstrukce č.4 (vjezdy): 100=100,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	100,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) v chodníku tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 Konstrukce č.2 - chodník: 13,8=13,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	13,800		
43	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) ve vjezdech tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.4 (vjezdy): 0,4*(2*4,34+9,27)=7,180 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	7,180		
44	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM betonová zatravnňovací dlažba 17x24 cm ŠEDÁ v tl. 80 mm vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm vč. prosypání spár kamenivem frakce 2/4 (spáry tvoří 25% plochy) konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.: 125,5=125,500 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	125,500		
45	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM lože z kameniva fr. 4/8 Předláždění V nároží chodníku na křižovatce ul. B. Němcové a 5.května - zámková dlažba z 2. etapy: 3,2=3,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	3,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
8	Potrubí						
46	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM kanalizační přípojka pro UV hladkostěnná PVC trouba DN150, kruhová pevnost min. SN12 6,5+2,1+2+1,9+1,8+2,9+1,6+3,7=22,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	22,500		
47	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty mříž na pantech 0,50x0,50 m D400 vč. podkladu z betonu C20/25nXF3 v tl. 2x 0,20 m (podklad + obetonování) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	6,000		
48	89742		VPUŠŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ podobrubníková min. B125 (např. typ radbuza od fy VLČEK SOLUTION s.r.o.) vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty vč. podkladu z betonu C20/25nXF3 v tl. 2x 0,20 m (podklad + obetonování) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
49	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ do nové nivelety na vodovodu: 4=4,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	4,000		
8	Potrubí						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
50	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obruby 8x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 10,6+6,6+0,7+2*2,1+22+5,25+1,5+2,5+7,8+2*2,1+14,5+2*2,1+8,5+8,5+2*2,1+9,2+2*1,8+14,4+0,6+2,7+17,85+41,7+13,6+7,7+36,7+4,5=257,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	257,800		
51	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 Součet sil. obrub: 130+123,2+5+4*1=262,200 [A] Snížené: -138,2=- 138,200 [B] Nájezdy: -20=-20,000 [C] Celkem: A+B+C=104,000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	104,000		
52	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby nájezdové 15x15x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 2,4+1,35+100,1+2,5+5,3+2*4,5+9,45+1,2+5,3+1,6=138,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	138,200		
53	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby náběhové 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 2*10=20,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM dvojlinka z kam. kostek š. 0,25 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4 0,25*(130+123,2+5+4*1)=65,550 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	65,550		
55	935813		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH dvojlinka z kam. kostek š. 0,25 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4 0,25*(2,2+1,5)=0,925 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	0,925		
56	93756		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY Atypická ocelová mříž – obdélníková o rozměrech 0,53 x 1,56 m vč. rámu Popis dle TZ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	11,000		
57	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. poplatku za skládku Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
3. až 5. etap

Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina z pol. 12373.A+12373.B+13273: 135,1+384,221+30,679=550,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	550,000		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) vybourané kamenivo z pol. 11332: 398,293=398,293 [A] suť z pol. 1131A: 11,565=11,565 [B] Celkem: A+B=409,858 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	409,858		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. potřebného řezání asf. vrstev vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem Celoplošné v tl. 0,10 m: 0,10*(321,8+1050,5)=137,230 [A] Pro napojení ohrubné vrstvy v tl. 0,05 m: 0,05*(6+43,8+514,9+7,7)=28,620 [B] Celkem: A+B=165,850 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	165,850		
4	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem 0,1*(4,1)=0,410 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,410		
5	11318	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	7,894		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu 50% vybouraných betonových dlažeb v dobrém stavu na skládku TS RK, s.r.o. zámková dlažba: $0,5*0,06*(1,5+1,5+8,2+1,6+8,4)=0,636$ [A] dlažba 30x30: $0,5*0,04*(92,1+18,6+50+106,4+95,8)=7,258$ [B] Celkem: A+B=7,894 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	11318	B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem zámková dlažba: $0,5*0,06*(1,5+1,5+8,2+1,6+8,4)=0,636$ [A] dlažba 30x30: $0,5*0,04*(92,1+18,6+50+106,4+95,8)=7,258$ [B] Celkem: A+B=7,894 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	7,894		
7	1131A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO vč. odvozu materiálu na skládku Odstranění bet. povrchů: $0,15*(4,7+17+55,4)=11,565$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	11,565		
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu přebytku na trvalou skládku Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,24*13+1,19*8,1+1,18*10+1,21*7,5+1,19*7,5+1,2*10+1,22*12,5+1,22*7,5+0,25*17,7+1,21*12,5+1,22*15+1,24*15+1,21*16,1+1,22*10,4+1,31*11+1,32*10+1,36*7,5+1,35*10+1,31*10+0,25*26,7=251,863$ [A] Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,12*(92,1+18,6+50+106,4)+0,15*(1,45+1,46+8,2)+0,1*(4,7)=34,189$ [B] Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,12*(95,8)+0,15*(1,6+8,4)+0,1*(4,1+55,4)+1,52*13+1,52*11,7+1,26*3,6+1,1*8,6+0,84*0,9+0,19*3,1+0,2*5,5+0,1*(12+12+40,6+27,6+10+10,5)+0,06*24+0,5*(24,4+2,5+24,2+2,1)=112,241$ [C] Celkem: A+B+C=398,293 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	398,293		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci betonová obruba šířky 5 cm vč. lože: 2,8+1,3+0,9=5,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	5,000		
10	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci obruba šířky 15 cm vč. lože: 63,5+63,5+58+74+46+21,5+20,5=347,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	347,000		
11	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu na deponii nebo trvalou skládku 0,15*53,8=8,070 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	8,070		
12	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu přebytku na trvalou skládku V místě vozovky: 0,09*13+0,45*8,1+0,47*10+0,4*7,5+0,4*7,5+0,39*10+0,41*12,5+0,38*7,5+0,08*17,7+0,41*12,5+0,4*15+0,32*15+0,26*16,1+0,26*10,4+0,35*11+0,4*10+0,36*10+0,27*7,5+0,27*10+0,48*10+0,08*26,7=74,732 [A] Vpravo: 0,16*8,1+0,14*13+0,29*4,5+0,29*3+0,12*15,5+0,25*4,5+0,12*14,8+0,13*15+0,21*8+0,11*19,5+0,08*15+0,07*12,5+0,09*10+0,03*10+0,07*10+0,21*7,5+0,11*10+0,03*12,5=22,852 [B] Vlevo: 0,17*8,2+0,19*14,8+0,29*4,5+0,3*5,7+0,17*10+0,18*12,5+0,23*7,3+0,51*5,3+0,24*13,4+0,41*11,6+0,38*3,5+0,34*8,5+0,24*0,9+0,06*3,1+0,03*5,5+0,14*6,6+0,15*(24,4+2,5+24,2+4,1)=37,516 [C] Celkem: A+B+C=135,100 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	135,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min odvoz na trvalou skládku konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25 \cdot (0,4 + 298,9 + 596,5 + 26,4 + 0,45 \cdot (66,5 + 66,5 + 133 + 33 + 9,5 + 8 + 70)) = 274,031$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (321,4 + 7) = 49,260$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (35,3 + 17 + 225,5 + 18,2) = 44,400$ [C] konstrukce č.6 (kam. kosrka drobná) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot 110,2 = 16,530$ [E] Celkem: $A + B + C + E = 384,221$ [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	384,221		
14	12500	R	NÁKUP A DOPRAVA ORNICE nákup potřebné ornice vč. dopravy a uložení na deponii $-8,07 + 9,315 = 1,245$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1,245		
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I z deponie ornice pro pol. 18230: $9,315 = 9,315$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	9,315		
16	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Pro kanalizační přípojky (prům. hl. 1,1m): $0,5 \cdot 1,1 \cdot (6 + 2 + 2,1 + 3,9 + 3,3 + 3,7 + 4 + 5,5 + 2,4) = 18,095$ [A] Pro uliční vpusti: $1,1 \cdot 1,1 \cdot 1,3 \cdot 8 = 12,584$ [B] Celkem: $A + B = 30,679$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	30,679		
17	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na deponii	M3	8,070		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ornice z pol. 12110: 8,07=8,070 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
18	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Na trvalou skládku zemina z pol. 12373.A: 135,1=135,100 [A] zemina z pol. 12373.B+13273: 384,221+30,679=414,900 [B] Celkem: A+B=550,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	550,000		
19	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek Pro kanalizační přípojky - lože a obsyt trouby: 0,5*0,4*(6+2+2,1+3,9+3,3+3,7+4+5,5+2,4)=6,580 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	6,580		
20	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrt' frakce 0/32 Pro kanalizační přípojky: 0,5*0,7*(6+2+2,1+3,9+3,3+3,7+4+5,5+2,4)=11,515 [A] Pro uliční vpusti: 8*(1,1*1,1-0,4*0,4)*0,90=7,560 [B] Celkem: A+B=19,075 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	19,075		
21	17680	B	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ kačírek z drceného kameniva fr. 8/16 0,15*(1,6+1,3+7,3)=1,530 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1,530		
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 830,725		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			veškeré zpevněné povrchy přehutnění a úprava pláně i v místech, kde dojde k doplnění vyrovnávací vrstvou štěrkodrtě konstrukce č.2 (vozovka): $0,4+298,9+596,5+26,4+0,45*(66,5+66,5+133+33+9,5+8+70)=1\ 096,125$ [A] konstrukce č.3 (chodník): $321,4+7=328,400$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy): $35,3+17+225,5+18,2=296,000$ [C] konstrukce č.6 (kam. kosrka drobná): $110,2=110,200$ [E] Celkem: $A+B+C+E=1\ 830,725$ [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
23	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ materiál z deponie Pro rozporstření ornice v tl. 0,15m - zatravnění: $0,15*62,1=9,315$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	9,315		
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM $62,1=62,100$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	62,100		
25	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE ošetření - odplevelení ornice na deponii $9,315=9,315$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	9,315		
1			Zemní práce				
2			Základy				
26	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační geotextilie min. 100g/m2	M2	10,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			s UV stabilizací 1,6+1,3+7,3=10,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
27	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE nopová fólie pro ochranu stávajících objektů role š. 0,50 m, 400 g/m2 V místě garáží a opěrné zdi: 0,5*149=74,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	74,500		
2			Základy				
5			Komunikace				
28	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I z nakupovaných materiálů C8/10 v tl. 0,12 m konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,12 m: 0,12*(0,4+298,9+596,5+26,4)=110,664 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	110,664		
29	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI štěrkodrt' frakce 0/32 konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,20 m: 0,2*(0,4+298,9+596,5+26,4+0,45*(66,5+66,5+133+33+9,5+8+70))=219,225 [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: 0,15*(321,4+7)=49,260 [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,25 m: 0,25*(35,3+17+225,5+18,2)=74,000 [C] konstrukce č.6 (kam. kosrka drobná) v tl. 0,25 m: 0,25*110,2=27,550 [E] Celkem: A+B+C+E=370,035 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	370,035		
30	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	384,221		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min štěrkodrt' frakce 0/63 konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25 \cdot (0,4 + 298,9 + 596,5 + 26,4 + 0,45 \cdot (66,5 + 66,5 + 133 + 33 + 9,5 + 8 + 70)) = 274,031$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (321,4 + 7) = 49,260$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (35,3 + 17 + 225,5 + 18,2) = 44,400$ [C] konstrukce č.6 (kam. kosrka drobná) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot 110,2 = 16,530$ [E] Celkem: $A + B + C + E = 384,221$ [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
31	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg asf./m2 pod vrstvu ACP konstrukce č.2 (vozovka): $0,4 + 298,9 + 596,5 + 26,4 = 922,200$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	922,200		
32	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-PMB 0,5 kg asf./m2 pod vrstvu ACO konstrukce č.1 (obnova obusné vr.): $0,4 + 298,9 + 596,5 + 26,4 = 922,200$ [A] konstrukce č.2 (vozovka): $6 + 41,7 + 7,7 + 514,9 = 570,300$ [B] Celkem: $A + B = 1\,492,500$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 492,500		
33	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S Obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm ošetření spar zálivkou konstrukce č.1 (obnova obusné vr.) v tl. 0,05 m: $0,05 \cdot (0,4 + 298,9 + 596,5 + 26,4) = 46,110$ [A] konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: $0,05 \cdot (6 + 41,7 + 7,7 + 514,9) = 28,515$ [B] Celkem: $A + B = 74,625$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	74,625		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S Vrstva ACP 16+ v tl. 50 mm konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: $0,05 \cdot (0,4 + 298,9 + 596,5 + 26,4) = 46,110$ [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	46,110		
35	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.3 (chodník): $335,7 = 335,700$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	335,700		
36	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.4 (vjezdy): $112,5 = 112,500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	112,500		
37	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) v chodníku tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 Konstrukce č.2 - chodník: $12,72 = 12,720$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	12,720		
38	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) ve vjezdech tvar obdélník 0,1x0,2 m	M2	7,820		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.4 (vjezdy): 7,82=7,820 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
39	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Chodníky z kam. dlažby v místě napojení na ul. Nad Zvonici - kamenná kostka drobná: 1,9+2,5=4,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	4,400		
40	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM lože z kameniva fr. 4/8 Chodník v místě křižovatky s ul. 5. května - zámková dlažba - vlevo: 1,5=1,500 [A] Chodník v místě křižovatky s ul. 5. května - zámková dlažba - vpravo: 2,2+1=3,200 [B] Celkem: A+B=4,700 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	4,700		
5	Komunikace						
8	Potrubí						
41	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM kanalizační přípojka pro UV hladkostěnná PVC trouba DN150, kruhová pevnost min. SN12 6+2+2,1+3,9+3,3+3,7+4+5,5+2,4=32,900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	32,900		
42	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty mříž na pantech 0,50x0,50 m D400 vč. podkladu z betonu C20/25nXF3 v tl. 2x 0,20 m (podklad + obetonování) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ UV31,40-42 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	4,000		
44	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ do nové nivelety na plynovodu: 1=1,000 [A] na vodovodu: 4=4,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	5,000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
45	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM P4 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
46	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ P4 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		
47	914322		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM IZ 8a, IZ 8b Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	914323		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ IZ 8a, IZ 8b Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		
49	914942		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM P4, IZ 8a, IZ 8b Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
50	914943		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ P4, IZ 8a, IZ 8b Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,000		
51	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obruby 8x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 3,4+1,9+0,1+0,3+11,5+10,6+1,3+0,9=30,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	30,000		
54	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby náběhové 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 26=26,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	26,000		
52	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3	M	319,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Součet sil. obrub: $63,5+63,5+133+79,5+12,5+10,5+13,5+70+1,5=447,500$ [A] Snížené: $-101,6=-$ 101,600 [B] Nájezdy: $-26=-$ 26,000 [C] Celkem: $A+B+C=319,900$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
53	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby nájezdové 15x15x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 $2*2+7,5+4,5+4,5+7,75+1,5+4,5+5+4,5+2+2+2,15+51,7=101,600$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	101,600		
55	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH původní obruby KS3 osazené do betonového lože C20/25nXF3 $3+3=6,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	6,000		
56	919124		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM Zařízení betonu ve vjezdu km 0,105 vlevo: $9,4=$ 9,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	9,400		
57	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM dvojlinka z kam. kostek š. 0,25, 0,50 nebo 2,50 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4	M2	234,413		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,25*(3,5+2,3+63,5+63,5+133+79,5+11,6+8,1+13,05+70)=112,013 [A] 0,5*24,4=12,200 [B] 110,2=110,200 [C] Celkem: A+B+C=234,413 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
58	935813		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH dvojlinka z kam. kostek š. 0,25 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4 0,25*(3*0,5)=0,375 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	0,375		
59	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. poplatku za skládku Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	6,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
3. až 5. etap

Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zeminy z pol. 12373.A: 80,838=80,838 [A] zemina z pol. 12373.B+13273: 235,368+9,438=244,806 [B] část ornice z pol. 12110: 23,52-14,295=9,225 [C] Celkem: A+B+C=334,869 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	334,869		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) vybourané kamenivo z pol. 11332.B: 210,367=210,367 [A] suť z pol. 1131A: 4,425=4,425 [B] Celkem: A+B=214,792 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	214,792		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. potřebného řezání asf. vrstev vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem Celoplošné v tl. 0,10 m: 0,10*(367+354)=72,100 [A] Pro napojení ohrubné vrstvy v tl. 0,05 m: 0,05*(6,7+4,5+6+4,4)=1,080 [B] Celkem: A+B=73,180 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	73,180		
4	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem 0,1*(4,6+6,3)=1,090 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1,090		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11318	A	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC</p> <p>vč. odvozu 50% vybouraných betonových dlažeb v dobrém stavu na skládku TS RK, s.r.o.</p> <p>zámková dlažba: $0,5*0,06*(7,8+4)=0,354$ [A] dlažba 30x30: $0,5*0,04*(26,3+38,1+19,2+32+28+23,3)=3,338$ [B] Celkem: A+B=3,692 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p>	M3	3,692		
6	11318	B	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC</p> <p>vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem</p> <p>zámková dlažba: $0,5*0,06*(7,8+4)=0,354$ [A] dlažba 30x30: $0,5*0,04*(26,3+38,1+19,2+32+28+23,3)=3,338$ [B] Celkem: A+B=3,692 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p>	M3	3,692		
7	1131A		<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO</p> <p>vč. odvozu materiálu na skládku</p> <p>Odstranění bet. povrchů: $0,15*(4,2+5+15,1+5,2)=4,425$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p>	M3	4,425		
8	11332	A	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNÉHO</p> <p>vč. odvozu přebytku na trvalou skládku</p> <p>Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,24*24,5+1,28*7+1,28*12,5+1,28*12,5+1,26*10+1,31*12,5+1,28*(7,5+4,7)+0,24*23,1+1,26*(1,6+5)+1,26*10+1,26*7,5+1,27*7,5+1,27*10+1,25*7,5+1,24*10+1,25*(7,5+4)=185,716$ [A] Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,1*(15,1+4,2+6,3)+0,15*(7,8)+0,12*(26,3+38,1+19,2)=13,762$ [B] Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,1*(5,2+4,6+5)+0,15*(4)+0,12*(32+28+23,2)=12,064$ [C] Odpočet pol. 11332.B: -210,367=- 210,367 [D] Celkem: A+B+C+D=1,175 [E]</p>	M3	1,175		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
9	11332	B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu přebytku na trvalou skládku Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,24*24,5+1,28*7+1,28*12,5+1,28*12,5+1,26*10+1,31*12,5+1,28*(7,5+4,7)+0,24*23,1+1,26*(1,6+5)+1,26*10+1,26*7,5+1,27*7,5+1,27*10+1,25*7,5+1,24*10+1,25*(7,5+4)=185,716$ [A] Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,1*(15,1+4,2+6,3)+0,15*(7,8)+0,12*(26,3+38,1+19,2)=13,762$ [B] Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,1*(5,2+4,6+5)+0,15*(4)+0,12*(32+28+23,2)=12,064$ [C] Odpočet pol. 11332.A: $-1,175=-1,175$ [D] Celkem: $A+B+C+D=210,367$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	210,367		
10	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci betonová obruba šířky 5 cm vč. lože: $1,3+1,5+1,3+1,4+1,5+1,5=8,500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	8,500		
11	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci obrubu šířky 15 cm vč. lože: $68+66,5+2*1,5+70+71=278,500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	278,500		
12	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu na deponii nebo trvalou skládku $0,15*156,8=23,520$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	23,520		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu přebytku na trvalou skládku V místě vozovky: $0,05*24,5+0,27*7+0,34*12,5+0,44*12,5+0,34*10+0,25*12,5+0,26*(7,5+4,7)+0,05*23,1+0,27*(1,6+5)+0,19*10+0,16*7,5+0,21*7,5+0,3*10+0,35*7,5+0,34*10+0,41*(7,5+4)=43,914$ [A] Vpravo: $0,08*15,6+0,24*6,4+0,08*16,1+0,21*6,3+0,19*12,5+0,15*6,2+0,08*2+0,3*15,7+0,24*5,8+0,2*6,1+0,25*10,7=18,857$ [B] Vlevo: $0,17*7+0,27*15,5+0,24*4,5+0,21*17,7+0,19*4,5+0,17*17,25+0,06*7,2+0,06*10+0,08*6,1+0,17*4,5+0,02*14,4+0,02*5,6+0,2*4,5+0,03*17,4=18,067$ [C] Celkem: A+B+C=80,838 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	80,838		
14	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min odvoz na trvalou skládku konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25*(309+338,5+0,45*(66+66,5+2,5+3,5+70,5+70,5+3,3+3,4))=194,073$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15*(167,1)=25,065$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy+dodláždění) v tl. 0,15 m: $0,15*(97,8+10,4)=16,230$ [C] Celkem: A+B+C=235,368 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	235,368		
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I z deponie ornice pro pol. 18230: 14,295=14,295 [A] vybourané kamenivo pro pol. 17160: 1,175=1,175 [B] Celkem: A+B=15,470 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	15,470		
16	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Pro kanalizační přípojky (prům. hl. 0,6 m a 0,8): $0,5*0,6*(2,7+2,7+6)+0,5*0,8*(2,6+1,9+3,2)=6,500$ [A] Pro uliční vpusti: $1,1*1,1*1,3*(3+3)=9,438$ [B] Celkem: A+B=15,938 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	15,938		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na deponii část ornice z pol. 12110: 14,295=14,295 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	14,295		
18	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Na trvalou skládku zemina z pol. 12373.A: 80,838=80,838 [A] zemina z pol. 12373.B+13273: 235,368+9,438=244,806 [B] část ornice z pol. 12110: 23,52-14,295=9,225 [C] Celkem: A+B+C=334,869 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	334,869		
19	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM dosypávky v místě nově zatravněných ploch: 0,03*13,8+0,05*7,8+0,07*5,3=1,175 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1,175		
20	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Doplnění materiálu vhodného do podloží po odstranění konstrukcí vozovek a sejmutí drnu - násypy štěrkokodrť 0/32 0,04*15+0,02*6,1+0,05*20=1,722 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1,722		
21	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek Pro kanalizační přípojky - lože a obsyt trouby: 0,5*0,4*(2,7+2,7+6+2,6+1,9+3,2)=3,820 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	3,820		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrt' frakce 0/32 Pro kanalizační přípojky: $0,5*0,2*(2,7+2,7+6)+0,5*0,4*(2,6+1,9+3,2)=2,680$ [A] Pro uliční vpusti: $6*(1,1*1,1-0,4*0,4)*0,90=5,670$ [B] Celkem: $A+B=8,350$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	8,350		
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I veškeré zpevněné povrchy přehutnění a úprava pláně i v místech, kde dojde k doplnění vyrovnávací vrstvou štěrkodrtě konstrukce č.2 (vozovka): $309+338,5+0,45*(66+66,5+2,5+3,5+70,5+70,5+3,3+3,4)=776,290$ [A] konstrukce č.3 (chodník): $167,1=167,100$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy+dodláždění): $97,8+10,4=108,200$ [C] Celkem: $A+B+C=1\,051,590$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	1 051,590		
24	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ materiál z deponie Pro rozporstření ornice v tl. 0,15m - zatravnění: $0,15*95,3=14,295$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	14,295		
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 95,3=95,300 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	95,300		
26	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE ošetření - odplevelení ornice na deponii 14,295=14,295 [A]	M3	14,295		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
27	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I z nakupovaných materiálů C8/10 v tl. 0,12 m konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,12 m: $0,12 \cdot (309 + 338,5) = 77,700$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	77,700		
28	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI štěrkodrt' frakce 0/32 konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,20 m: $0,2 \cdot (309 + 338,5 + 0,45 \cdot (66 + 66,5 + 2,5 + 3,5 + 70,5 + 3,3 + 3,4)) = 155,258$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (167,1) = 25,065$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy+dodlážďění) v tl. 0,25 m: $0,25 \cdot (97,8 + 10,4) = 27,050$ [C] Celkem: A+B+C=207,373 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	207,373		
29	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min štěrkodrt' frakce 0/63 konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25 \cdot (309 + 338,5 + 0,45 \cdot (66 + 66,5 + 2,5 + 3,5 + 70,5 + 70,5 + 3,3 + 3,4)) = 194,073$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (167,1) = 25,065$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy+dodlážďění) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (97,8 + 10,4) = 16,230$ [C] Celkem: A+B+C=235,368 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	235,368		
30	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	647,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PI-E 1,0 kg asf./m2 pod vrstvu ACP konstrukce č.2 (vozovka): 309+338,5=647,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
31	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-PMB 0,5 kg asf./m2 pod vrstvu ACO konstrukce č.1 (obnova obusné vr.): 6+4,4+6,7+4,5=21,600 [A] konstrukce č.2 (vozovka): 309+338,5=647,500 [B] Celkem: A+B=669,100 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	669,100		
32	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S Obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm ošetření spar zálivkou konstrukce č.1 (obnova obusné vr.) v tl. 0,05 m: 0,05*(6+4,4+6,7+4,5)=1,080 [A] konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: 0,05*(309+338,5)=32,375 [B] Celkem: A+B=33,455 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	33,455		
33	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S Vrstva ACP 16+ v tl. 50 mm konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: 0,05*(309+338,5)=32,375 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	32,375		
34	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.3 (chodník): 167,1=167,100 [A]	M2	167,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
35	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.4 (vjezdy+dodláždění): 27,2+70,6=97,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	97,800		
36	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) ve vjezdech tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.4 (vjezdy+dodláždění): 0,4*(2*6,5+2*6,5)=10,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	10,400		
37	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Chodníky z kam. dlažby v místě napojení na ul. Nad Zvonici - kamenná kostka drobná: 2,3+2+2,6+2,8=9,700 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	9,700		
38	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM lože z kameniva fr. 4/8 Chodník v místě křižovatky s ul. B. Němcové a 5. května - zámková dlažba - vlevo: 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	2,000		
5		Komunikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM kanalizační přípojka pro UV hladkostěnná PVC trouba DN150, kruhová pevnost min. SN12 2,7+2,7+6+2,6+1,9+3,2=19,100 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	19,100		
40	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty mříž na pantech 0,50x0,50 m D400 vč. podkladu z betonu C20/25nXF3 v tl. 2x 0,20 m (podklad + obetonování) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	6,000		
8	Potrubí						

9	Ostatní konstrukce a práce						
41	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obruby 8x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 22,7+2*1,7+2*1,6+1,1+1+12,5+2*1,1+3,6+1,4+1,2+23,25=75,550 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	75,550		
42	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 Součet sil. obrub: 66+66,5+70,5+70,5=273,500 [A] Snížené: -90,9=-90,900 [B] Nájezdy: -18=-18,000 [C] Celkem: A+B+C=164,600 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	164,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby nájezdové 15x15x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 7,25+4,5+4,5+7,15+58,5+4,5+4,5=90,900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	90,900		
44	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby náběhové 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 18=18,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	18,000		
45	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH původní obruby KS3 osazené do betonového lože C20/25nXF3 2,5+3,5+3,3+3,4=12,700 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	12,700		
46	919124		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM Zařízení betonu ve vjezdu km 0,035 osy E vpravo: 4,9=4,900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	4,900		
47	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM dvojlinka z kam. kostek š. 0,25 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4 0,25*(68,8+69,9+73,8+74,1)=71,650 [A]	M2	71,650		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
48	935813		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH dvojlinka z kam. kostek š. 0,25 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4 0,25*(4*0,5)=0,500 [A]	M2	0,500		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
49	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. poplatku za skládku	KUS	4,000		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Objekt: SO301 KANALIZACE V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Rozpočet: SO301 KANALIZACE V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: SO

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO301 KANALIZACE V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST
Rozpočet: SO301 KANALIZACE V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
1	8.R		Stavební objekt kanalizace	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8			Potrubí				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Objekt: SO302 KANALIZACE V UL. VYCPÁLKOVA

Rozpočet: SO302 KANALIZACE V UL. VYCPÁLKOVA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO302 KANALIZACE V UL. VYCPÁLKOVÁ
Rozpočet: SO302 KANALIZACE V UL. VYCPÁLKOVÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
1	8.R		Stavební objekt kanalizace	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8		Potrubí					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
3. až 5. etap

Objekt: SO303 KANALIZACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Rozpočet: SO303 KANALIZACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: SO

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO303 KANALIZACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO303 KANALIZACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
1	8.R		Stavební objekt kanalizace	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8		Potrubí					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
3. až 5. etap

Objekt: SO351 VODOVOD V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Rozpočet: SO351 VODOVOD V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO351 VODOVOD V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST
Rozpočet: SO351 VODOVOD V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
1	8.R		Stavební objekt vodovodu	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8			Potrubí				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
3. až 5. etap

Objekt: SO352 VODOVOD V UL. VYCPÁLKOVA

Rozpočet: SO352 VODOVOD V UL. VYCPÁLKOVA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO352 VODOVOD V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO352 VODOVOD V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
1	8.R		Stavební objekt vodovodu	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8		Potrubí					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Objekt: SO353 VODOVOD V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Rozpočet: SO353 VODOVOD V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO353 VODOVOD V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO353 VODOVOD V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
1	8.R		Stavební objekt vodovodu	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8		Potrubí					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Objekt: SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Rozpočet: SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST
Rozpočet: SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
1	7.R		Stavební objekt veřejného osvětlení	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
7			Přidružená stavební výroba				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Objekt: SO402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. VYCPÁLKOVA

Rozpočet: SO402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. VYCPÁLKOVA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
1	7.R		Stavební objekt veřejného osvětlení	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
7			Přidružená stavební výroba				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Objekt: SO403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Rozpočet: SO403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
1	7.R		Stavební objekt veřejného osvětlení	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
7			Přidružená stavební výroba				

Celkem: