

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
3. až 5. etap

Objekt: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Řízení dopravy po dobu realizace stavby vč. přechodného dopravního značení (dodávka, osazení, nájem i odstranění) a zajištění jeho povolení dle vlastního návrhu. Po dobu pracovní doby bude doprava řízena, ve vztahu k rozsahu dopravního proudu, pracovníky stavby. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), zhotovitel bude povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. Mimo pracovní dobu bude stavba zabezpečena přechodným dopravním značením. Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit. Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení stávajících IS - kopané sondy pro ověření polohy IS (včetně jejich zasypání a uvedení povrchu do původního stavu) - dočasná ochrana stávajících vedení Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčovací geodetické práce Zaměření ukládaných IS Geodetické zaměření skutečného stavu DSPS $2 \cdot (242 + 70 + 134 + 78 + 74) / 100 = 11,960 \text{ [A]}$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	11,960		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS počet paré dle požadavku investora Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ počet paré dle požadavku investora Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ v rozsahu dle potřeby zhotovitele a platných předpisů (značení a informační tabule, zábrany, lávky, oplocení, WC, ochrana materiálu ...) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000		
7	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Veškeré náklady spojené se zajištěním přístupu do okolních nemovitostí (zajištění přístupu, vjezdu) a pro zajištění bezpečných komunikací v protoru staveniště po celou dobu výstavby. Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
3. až 5. etap

Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina z pol. 12373.A: 208,077=208,077 [A] zemina z pol. 12373.B+13273: 368,088+34,386=402,474 [B] část ornice z pol. 12110: 38,895-18,505=20,390 [C] Celkem: A+B+C=630,941 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	630,941		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) vybourané kamenivo z pol. 11332.B: 361,617=361,617 [A] suť z pol. 1131A: 1,455=1,455 [B] Celkem: A+B=363,072 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	363,072		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Stromy SO41-SO64 vč. odvozu a likvidace materiálu pařezy budou frézovány pod úroveň nových vrstev Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů	KUS	24,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. potřebného řezání asf. vrstev vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem Celoplošné v tl. 0,10 m: $0,10 \cdot (1146) = 114,600$ [A] Pro napojení ohrusné vrstvy v tl. 0,05 m: $0,05 \cdot (8,2+5,1+4,7+4,8+7,1) = 1,495$ [B] Celkem: $A+B = 116,095$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	116,095		
5	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem $0,1 \cdot (6,4+31,9+15,1) = 5,340$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	5,340		
6	11318	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu 50% vybouraných betonových dlažeb v dobrém stavu na skládku TS RK, s.r.o. zámková dlažba: $0,5 \cdot 0,06 \cdot (20,1+39,3+10,6+18) = 2,640$ [A] dlažba 30x30: $0,5 \cdot 0,04 \cdot (184,8+17,7+28,4+3,6+1,8) = 4,726$ [B] Celkem: $A+B = 7,366$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	7,366		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11318	B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem zámková dlažba: $0,5 \cdot 0,06 \cdot (204,8 + 147,7 + 5,9) = 10,752$ [A] dlažba 30x30: $0,5 \cdot 0,04 \cdot (7,5 + 3,0 + 16,3 + 3,8 + 1,8) = 0,648$ [B] dlažba 50x50: $0,05 \cdot (4,3) = 0,215$ [C] Celkem: $A + B + C = 11,615$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	11,615		
8	1131A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO vč. odvozu materiálu na skládku Odstranění bet. povrchů: $0,15 \cdot (7,3 + 2,4) = 1,455$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,455		
9	11332	A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu přebytku na trvalou skládku	M3	1,747		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,21*57,4+1,15*12+1,14*15+1,12*15+1,11*12,5+1,1*10+1,1*12,5+1,09*17,5+1,12*17,5+1,25*35+0,22*(20+18,6)+1,28*25+1,28*25+1,27*25+1,3*12,5+0,24*42,5=311,496$ [A]</p> <p>Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,12*(20,1+39,3+17,7+28,4)+0,1*(7,3+6,4+31,9+15,1)+0,15*(10,6+18)=23,020$ [B]</p> <p>Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,12*(2+3,6+1,8)+0,15*(184,8)+0,1*2,4=28,848$ [C]</p> <p>Odpočet pol. 11332.B: $-361,617=-361,617$ [D]</p> <p>Celkem: $A+B+C+D=1,747$ [E]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
10	11332	B	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</p> <p>vč. odvozu přebytku na trvalou skládku</p> <p>Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,21*57,4+1,15*12+1,14*15+1,12*15+1,11*12,5+1,1*10+1,1*12,5+1,09*17,5+1,12*17,5+1,25*35+0,22*(20+18,6)+1,28*25+1,28*25+1,27*25+1,3*12,5+0,24*42,5=311,496$ [A]</p> <p>Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,12*(20,1+39,3+17,7+28,4)+0,1*(7,3+6,4+31,9+15,1)+0,15*(10,6+18)=23,020$ [B]</p> <p>Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,12*(2+3,6+1,8)+0,15*(184,8)+0,1*2,4=28,848$ [C]</p> <p>Odpočet pol. 11332.B: $-1,747=-1,747$ [D]</p> <p>Celkem: $A+B+C+D=361,617$ [E]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	361,617		
11	11351		<p>ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ</p> <p>vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci</p> <p>betonová obruba šířky vč. lože: $42,9+9,1+15,2+23+18,5+48+21,7+25,3=203,700$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	203,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	11352		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH</p> <p>vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci</p> <p>obruba šířky 15 cm vč. lože: $105,5+1+68+1,2+1+124=300,700$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	300,700		
13	11355		<p>ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH</p> <p>vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem</p> <p>linka z kam. kostky vč. lože: $2*2,6+15,4+2*16,3+2*3,8=60,800$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	60,800		
14	12110		<p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</p> <p>vč. odvozu na deponii nebo trvalou skládku</p> <p>$0,15*259,3=38,895$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</p>	M3	38,895		
16	12373	B	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>PODMÍNĚNÁ POLOŽKA!</p> <p>odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min odvoz na trvalou skládku</p>	M3	368,088		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25 \cdot (1102,6 + 0,45 \cdot (130 + 123,2 + 5 + 4 \cdot 1)) = 305,148$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (179,1 + 7,82) = 28,038$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (100 + 7,18) = 16,077$ [C] konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (125,5) = 18,825$ [D] Celkem: $A + B + C + D = 368,088$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	208,077		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu přebytku na trvalou skládku				
			V místě vozovky: $0,09*57,4+0,47*12+0,52*15+0,48*15+0,49*12,5+0,48*10+0,65*12,5+0,47*17,5+0,45*17,5+0,44*35+0,08*(20+18,6)+0,45*25+0,42*25+0,51*25+0,46*12,5+0,08*42,5=123,094$ [A]				
			Vpravo: $0,26*11,4+0,4*17+0,39*19,1+0,39*6+0,37*12,1+0,46*6,6+0,49*25,7+0,56*12,7+0,11*8,8=47,739$ [B]				
			Vlevo: $0,1*2+0,2*17,1+0,41*4,7+0,4*22+0,25*13,8+0,4*9,5+0,3*16,1+0,52*5,1+0,23*(11,2+21,7)+0,14*1,7+0,1*3,6=37,244$ [C]				
			Celkem: $A+B+C=208,077$ [D]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I z deponie ornice pro pol. 18230: 18,505=18,505 [A] vybourančí kamenivo pro pol. 17120.A: 1,747=1,747 [B] Celkem: A+B=20,252 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	20,252		
18	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	34,386		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pro kanalizační přípojky (prům. hl. 1,1m): $0,5 \times 1,1 \times (6,5 + 2,1 + 2 + 1,9 + 1,8 + 2,9 + 1,6 + 3,7) = 12,375$ [A] Pro uliční vpusti: $1,1 \times 1,1 \times 1,3 \times 7 = 11,011$ [B] Prohlubeň pro výměnu materiálu v místě vysazení stromu: $11 \times 1 \times 1 = 11,000$ [C] Celkem: $A + B + C = 34,386$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
19	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na deponii část ornice z pol. 12110: $18,505 = 18,505$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	18,505		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
20	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Na trvalou skládku zemina z pol. 12373.A: 208,077=208,077 [A] zemina z pol. 12373.B+13273: 368,088+34,386=402,474 [B] část ornice z pol. 12110: 38,895-18,505=20,390 [C] Celkem: A+B+C=630,941 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 	M3	630,941		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcová, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
21	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM dosypávky pod kačírek: $0,04*0,6*20+0,05*4,5+0,06*0,6*13,1+0,05*(4,3+7,1)=1,747$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1,747		
22	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek Pro kanalizační přípojky - lože a obsyt trouby: $0,5*0,4*(6,5+2,1+2+1,9+1,8+2,9+1,6+3,7)=4,500$ [A]	M3	4,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
23	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,490		
			štěrkodrt' frakce 0/32				
			Pro kanalizační přípojky: $0,5 \cdot 0,7 \cdot (6,5 + 2,1 + 2 + 1,9 + 1,8 + 2,9 + 1,6 + 3,7) = 7,875$ [A]				
			Pro uliční vpusti: $7 \cdot (1,1 \cdot 1,1 - 0,4 \cdot 0,4) \cdot 0,90 = 6,615$ [B]				
			Celkem: $A + B = 14,490$ [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
24	17680	A	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Vhodná hlinitopísčitá zemina pro výměnu materiálu v místě vysazení stromu bude v poměru 1:1 s vhodným zahradnickým substrátem a přihnojením. 11*1*1=11,000 [A]	M3	11,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
25	17680	B	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ kačírky z drceného kameniva fr. 8/16 0,15*48,4=7,260 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	7,260		
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 640,190		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>veškeré zpevněné povrchy přehutnění a úprava pláně i v místech, kde dojde k doplnění vyrovnávací vrstvou štěrkodrtě</p> <p>konstrukce č.2 (vozovka): $1102,6+0,45 \cdot (130+123,2+5+4 \cdot 1)=1\,220,590$ [A] konstrukce č.3 (chodník): $179,1+7,82=186,920$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy): $100+7,18=107,180$ [C] konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.): $125,5=125,500$ [D] Celkem: $A+B+C+D=1\,640,190$ [E]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>				
27	18230		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</p> <p>materiál z deponie</p> <p>Pro rozporstření ornice v tl. 0,15m - zatravnění: $0,15 \cdot 108,7=16,305$ [A] Podklad pro mulčované plochy - v tl. 0,10 m: $11 \cdot 0,1 \cdot 2=2,200$ [B] Celkem: $A+B=18,505$ [C]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</p>	M3	18,505		
28	18241		<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p>$108,7=108,700$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>	M2	108,700		
29	18461		<p>MULČOVÁNÍ</p> <p>dřevní štěpkou tloušťka vrstvy po slehnutí 0,10 m $11 \cdot 2=22,000$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p>	M2	22,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu				
30	184B26		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,4M Habr obecný sloupovitý „Carpinus betulus Fraus Fontaine“ kontejnerové o objemu min. 35 l kotveno dřevěnými kůly - 3 ks/strom Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	11,000		
31	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE ošetření - odplevelení ornice na deponii 18,505=18,505 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.	M3	18,505		
1			Zemní práce				
2			Základy				
32	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační geotextilie min. 100g/m2 s UV stabilizací 48,4=48,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	48,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- dodávku předepsané geotextilie				
			- úpravu, očištění a ochranu podkladu				
			- přichycení k podkladu, případně zatížení				
			- úpravy spojů a zajištění okrajů				
			- úpravy pro odvodnění				
			- nutné přesahy				
			- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
2			Základy				
5			Komunikace				
33	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I z nakupovaných materiálů C8/10 v tl. 0,12 m konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,12 m: $0,12 \cdot (1102,6) = 132,312$ [A]	M3	132,312		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
34	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI štěrkodrt' frakce 0/32	M3	330,326		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,20 m: $0,2*(1102,6+0,45*(130+123,2+5+4*1))=244,118$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15*(179,1+7,82)=28,038$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,25 m: $0,25*(100+7,18)=26,795$ [C] konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.) v tl. 0,25 m: $0,25*(125,5)=31,375$ [D] Celkem: A+B+C+D=330,326 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
35	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min štěrkodrt' frakce 0/63 konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25*(1102,6+0,45*(130+123,2+5+4*1))=305,148$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15*(179,1+7,82)=28,038$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,15 m: $0,15*(100+7,18)=16,077$ [C] konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.) v tl. 0,15 m: $0,15*(125,5)=18,825$ [D] Celkem: A+B+C+D=368,088 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	368,088		
36	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg asf./m2 pod vrstvu ACP konstrukce č.2 (vozovka): $1102,6=1\ 102,600$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu	M2	1 102,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
37	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-PMB 0,5 kg asf./m2 pod vrstvu ACO konstrukce č.1 (obnova obusné vr.): 5+10,6+4,9+4,7+7,1+8,3=40,600 [A] konstrukce č.2 (vozovka): 1102,6=1 102,600 [B] Celkem: A+B=1 143,200 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 143,200		
38	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S Obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm ošetření spar zálivkou konstrukce č.1 (obnova obusné vr.) v tl. 0,05 m: 0,05*(5+10,6+4,9+4,7+7,1+8,3)=2,030 [A] konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: 0,05*(1102,6)=55,130 [B] Celkem: A+B=57,160 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).	M3	57,160		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
39	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S Vrstva ACP 16+ v tl. 50 mm konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: 0,05*(1102,6)=55,130 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	55,130		
40	582611	R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 !!! Pouze v tomto SO bude kvůli vyšším podélným sklonům použita dlažba se zvýšenými protismykovými vlastnostmi. Vymývaný povrch - např. ALASKA/NEBRASKA od fy Beton BROŽ. konstrukce č.3 (chodník): 179,1=179,100 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	179,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
41	582612	R	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 !!! Pouze v tomto SO bude kvůli vyšším podélným sklonům použita dlažba se zvýšenými protismykovými vlastnostmi. Vymývaný povrch - např. ALASKA/NEBRASKA od fy Beton BROŽ.</p> <p>konstrukce č.4 (vjezdý): 100=100,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	100,000		
42	58261A		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) v chodníku tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8</p> <p>Konstrukce č.2 - chodník: 13,8=13,800 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p>	M2	13,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) ve vjezdech tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.4 (vjezdy): $0,4 \cdot (2 \cdot 4,34 + 9,27) = 7,180$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7,180		
44	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM betonová zatravnovací dlažba 17x24 cm ŠEDÁ v tl. 80 mm vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm vč. prosypání spár kamenivem frakce 2/4 (spáry tvoří 25% plochy) konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.: $125,5 = 125,500$ [D]	M2	125,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
45	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM lože z kameniva fr. 4/8 Předláždění V nároží chodníku na křižovatce ul. B. Němcové a 5.května - zámková dlažba z 2. etapy: 3,2=3,200 [A]	M2	3,200		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
46	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM kanalizační přípojka pro UV hladkostěnná PVC trouba DN150, kruhová pevnost min. SN12 6,5+2,1+2+1,9+1,8+2,9+1,6+3,7=22,500 [A]	M	22,500		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
47	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty mříž na pantech 0,50x0,50 m D400 vč. podkladu z betonu C20/25nXF3 v tl. 2x 0,20 m (podklad + obetonování) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	6,000		
48	89742		VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ podobrubníková min. B125 (např. typ radbuza od fy VLČEK SOLUTION s.r.o.) vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty vč. podkladu z betonu C20/25nXF3 v tl. 2x 0,20 m (podklad + obetonování) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ do nové nivelety na vodovodu: 4=4,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
50	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obruby 8x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 10,6+6,6+0,7+2*2,1+22+5,25+1,5+2,5+7,8+2*2,1+14,5+2*2,1+8,5+8,5+2*2,1+9,2+2*1,8+14,4+0,6+2,7+17,85+41,7+13,6+7,7+36,7+4,5=257,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	257,800		
51	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 Součet sil. obrub: 130+123,2+5+4*1=262,200 [A] Snížené: -138,2=- 138,200 [B] Nájezdy: -20=-20,000 [C] Celkem: A+B+C=104,000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací	M	104,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonové lože i boční betonovou opěrku.				
52	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby nájezdové 15x15x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 $2,4+1,35+100,1+2,5+5,3+2*4,5+9,45+1,2+5,3+1,6=138,200$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	138,200		
53	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby náběhové 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 $2*10=20,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	20,000		
54	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM dvojlinka z kam. kostek š. 0,25 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4 $0,25*(130+123,2+5+4*1)=65,550$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce	M2	65,550		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.				
55	935813		PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH dvojlinka z kam. kostek š. 0,25 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4 0,25*(2,2+1,5)=0,925 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar	M2	0,925		
56	93756		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY Atypická ocelová mříž – obdélníková o rozměrech 0,53 x 1,56 m vč. rámu Popis dle TZ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku	KUS	11,000		
57	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. poplatku za skládku Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 2.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina z pol. 12373.A+12373.B+13273: 135,1+384,221+30,679=550,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	550,000		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) vybourané kamenivo z pol. 11332: 398,293=398,293 [A] sut' z pol. 1131A: 11,565=11,565 [B] Celkem: A+B=409,858 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	409,858		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. potřebného řezání asf. vrstev vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem Celoplošné v tl. 0,10 m: 0,10*(321,8+1050,5)=137,230 [A] Pro napojení ohrusné vrstvy v tl. 0,05 m: 0,05*(6+43,8+514,9+7,7)=28,620 [B] Celkem: A+B=165,850 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	165,850		
4	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem	M3	0,410		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,1*(4,1)=0,410 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	11318	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu 50% vybouraných betonových dlažeb v dobrém stavu na skládku TS RK, s.r.o. zámková dlažba: 0,5*0,06*(1,5+1,5+8,2+1,6+8,4)=0,636 [A] dlažba 30x30: 0,5*0,04*(92,1+18,6+50+106,4+95,8)=7,258 [B] Celkem: A+B=7,894 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	7,894		
6	11318	B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem zámková dlažba: 0,5*0,06*(1,5+1,5+8,2+1,6+8,4)=0,636 [A] dlažba 30x30: 0,5*0,04*(92,1+18,6+50+106,4+95,8)=7,258 [B] Celkem: A+B=7,894 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	7,894		
7	1131A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO vč. odvozu materiálu na skládku	M3	11,565		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění bet. povrchů: $0,15 \cdot (4,7 + 17 + 55,4) = 11,565$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu přebytku na trvalou skládku Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,24 \cdot 13 + 1,19 \cdot 8,1 + 1,18 \cdot 10 + 1,21 \cdot 7,5 + 1,19 \cdot 7,5 + 1,2 \cdot 10 + 1,22 \cdot 12,5 + 1,22 \cdot 7,5 + 0,25 \cdot 17,7 + 1,21 \cdot 12,5 + 1,22 \cdot 15 + 1,24 \cdot 15 + 1,21 \cdot 16,1 + 1,22 \cdot 10,4 + 1,31 \cdot 11 + 1,32 \cdot 10 + 1,36 \cdot 7,5 + 1,35 \cdot 10 + 1,31 \cdot 10 + 0,25 \cdot 26,7 = 251,863$ [A] Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,12 \cdot (92,1 + 18,6 + 50 + 106,4) + 0,15 \cdot (1,45 + 1,46 + 8,2) + 0,1 \cdot (4,7) = 34,189$ [B] Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,12 \cdot (95,8) + 0,15 \cdot (1,6 + 8,4) + 0,1 \cdot (4,1 + 55,4) + 1,52 \cdot 13 + 1,52 \cdot 11,7 + 1,26 \cdot 3,6 + 1,1 \cdot 8,6 + 0,84 \cdot 0,9 + 0,19 \cdot 3,1 + 0,2 \cdot 5,5 + 0,1 \cdot (12 + 12 + 40,6 + 27,6 + 10 + 10,5) + 0,06 \cdot 24 + 0,5 \cdot (24,4 + 2,5 + 24,2 + 2,1) = 112,241$ [C] Celkem: $A + B + C = 398,293$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	398,293		
9	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci betonová obruba šířky 5 cm vč. lože: $2,8 + 1,3 + 0,9 = 5,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	5,000		
10	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	347,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci				
			obruba šířky 15 cm vč. lože: 63,5+63,5+58+74+46+21,5+20,5=347,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	8,070		
			vč. odvozu na deponii nebo trvalou skládku				
			0,15*53,8=8,070 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
12	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	135,100		
			vč. odvozu přebytku na trvalou skládku				
			V místě vozovky:				
			0,09*13+0,45*8,1+0,47*10+0,4*7,5+0,4*7,5+0,39*10+0,41*12,5+0,38*7,5+0,08*17,7+0,41*12,5+0,4*15+0,32*15+0,26*16,1+0,26*10,4+0,35*11+0,4*10+0,36*10+0,27*7,5+0,27*10+0,48*10+0,08*26,7=74,732 [A]				
			Vpravo:				
			0,16*8,1+0,14*13+0,29*4,5+0,29*3+0,12*15,5+0,25*4,5+0,12*14,8+0,13*15+0,21*8+0,11*19,5+0,08*15+0,07*12,5+0,09*10+0,03*10+0,07*10+0,21*7,5+0,11*10+0,03*12,5=22,852 [B]				
			Vlevo:				
			0,17*8,2+0,19*14,8+0,29*4,5+0,3*5,7+0,17*10+0,18*12,5+0,23*7,3+0,51*5,3+0,24*13,4+0,41*11,6+0,38*3,5+0,34*8,5+0,24*0,9+0,06*3,1+0,03*5,5+0,14*6,6+0,15*(24,4+2,5+24,2+4,1)=37,516 [C]				
			Celkem: A+B+C=135,100 [D]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcová, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
13	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min odvoz na trvalou skládku konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25 \cdot (0,4 + 298,9 + 596,5 + 26,4 + 0,45 \cdot (66,5 + 66,5 + 133 + 33 + 9,5 + 8 + 70)) = 274,031$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (321,4 + 7) = 49,260$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (35,3 + 17 + 225,5 + 18,2) = 44,400$ [C] konstrukce č.6 (kam. koprka drobná) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot 110,2 = 16,530$ [E] Celkem: $A + B + C + E = 384,221$ [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	M3	384,221		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcová, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
14	12500	R	NÁKUP A DOPRAVA ORNICE nákup potřebné ornice vč. dopravy a uložení na deponii -8,07+9,315=1,245 [A]	M3	1,245		
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I z deponie	M3	9,315		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ornice pro pol. 18230: 9,315=9,315 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			položka nezahrnuje:				
			- práce spojené s otvirkou zemníku				
16	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	30,679		
			Pro kanalizační přípojky (prům. hl. 1,1m): 0,5*1,1*(6+2+2,1+3,9+3,3+3,7+4+5,5+2,4)=18,095 [A]				
			Pro uliční vpusti: 1,1*1,1*1,3*8=12,584 [B]				
			Celkem: A+B=30,679 [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na deponii ornice z pol. 12110: 8,07=8,070 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu 	M3	8,070		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Na trvalou skládku zemina z pol. 12373.A: 135,1=135,100 [A] zemina z pol. 12373.B+13273: 384,221+30,679=414,900 [B] Celkem: A+B=550,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	550,000		
19	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek Pro kanalizační přípojky - lože a obsyt trouby: 0,5*0,4*(6+2+2,1+3,9+3,3+3,7+4+5,5+2,4)=6,580 [A]	M3	6,580		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
20	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19,075		
			štěrkodrt' frakce 0/32				
			Pro kanalizační přípojky: $0,5 \cdot 0,7 \cdot (6+2+2,1+3,9+3,3+3,7+4+5,5+2,4)=11,515$ [A]				
			Pro uliční vpusti: $8 \cdot (1 \cdot 1 \cdot 1,1-0,4 \cdot 0,4) \cdot 0,90=7,560$ [B]				
			Celkem: $A+B=19,075$ [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
21	17680	B	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ kačírek z drceného kameniva fr. 8/16 $0,15 \cdot (1,6 + 1,3 + 7,3) = 1,530 \text{ [A]}$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 	M3	1,530		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcová, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I veškeré zpevněné povrchy přehutnění a úprava pláně i v místech, kde dojde k doplnění vyrovnávací vrstvou šterkodrtě konstrukce č.2 (vozovka): $0,4+298,9+596,5+26,4+0,45*(66,5+66,5+133+33+9,5+8+70)=1\ 096,125$ [A] konstrukce č.3 (chodník): $321,4+7=328,400$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy): $35,3+17+225,5+18,2=296,000$ [C] konstrukce č.6 (kam. kosrka drobná): $110,2=110,200$ [E] Celkem: $A+B+C+E=1\ 830,725$ [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 830,725		
23	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ materiál z deponie Pro rozporstření ornice v tl. 0,15m - zatravnění: $0,15*62,1=9,315$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	9,315		
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM $62,1=62,100$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	62,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE ošetření - odplevelení ornice na deponii 9,315=9,315 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.	M3	9,315		
1	Zemní práce						
2	Základy						
26	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační geotextilie min. 100g/m2 s UV stabilizací 1,6+1,3+7,3=10,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	10,200		
27	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE nopová fólie pro ochranu stávajících objektů role š. 0,50 m, 400 g/m2 V místě garáží a opěrné zdi: 0,5*149=74,500 [A]	M2	74,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodávku předepsané fólie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
2			Základy				
5			Komunikace				
28	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I z nakupovaných materiálů C8/10 v tl. 0,12 m konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,12 m: $0,12 \cdot (0,4 + 298,9 + 596,5 + 26,4) = 110,664$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none">- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	110,664		
29	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI štěrkodrt' frakce 0/32	M3	370,035		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,20 m: $0,2*(0,4+298,9+596,5+26,4+0,45*(66,5+66,5+133+33+9,5+8+70))=219,225$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15*(321,4+7)=49,260$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,25 m: $0,25*(35,3+17+225,5+18,2)=74,000$ [C] konstrukce č.6 (kam. kosrka drobná) v tl. 0,25 m: $0,25*110,2=27,550$ [E] Celkem: A+B+C+E=370,035 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
30	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min štěrkodrt' frakce 0/63 konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25*(0,4+298,9+596,5+26,4+0,45*(66,5+66,5+133+33+9,5+8+70))=274,031$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15*(321,4+7)=49,260$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,15 m: $0,15*(35,3+17+225,5+18,2)=44,400$ [C] konstrukce č.6 (kam. kosrka drobná) v tl. 0,15 m: $0,15*110,2=16,530$ [E] Celkem: A+B+C+E=384,221 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	384,221		
31	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg asf./m2 pod vrstvu ACP konstrukce č.2 (vozovka): $0,4+298,9+596,5+26,4=922,200$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu	M2	922,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
32	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-PMB 0,5 kg asf./m2 pod vrstvu ACO konstrukce č.1 (obnova obusné vr.): 0,4+298,9+596,5+26,4=922,200 [A] konstrukce č.2 (vozovka): 6+41,7+7,7+514,9=570,300 [B] Celkem: A+B=1 492,500 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 492,500		
33	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S Obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm ošetření spar zálivkou konstrukce č.1 (obnova obusné vr.) v tl. 0,05 m: 0,05*(0,4+298,9+596,5+26,4)=46,110 [A] konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: 0,05*(6+41,7+7,7+514,9)=28,515 [B] Celkem: A+B=74,625 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).	M3	74,625		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
34	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S Vrstva ACP 16+ v tl. 50 mm konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: $0,05 \cdot (0,4 + 298,9 + 596,5 + 26,4) = 46,110$ [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu 	M3	46,110		
35	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.3 (chodník): $335,7 = 335,700$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 	M2	335,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
36	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.4 (vjezdy): 112,5=112,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	112,500		
37	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) v chodníku tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 Konstrukce č.2 - chodník: 12,72=12,720 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací	M2	12,720		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublínka) ve vjezdech tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.4 (vjezdy): 7,82=7,820 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7,820		
39	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Chodníky z kam. dlažby v místě napojení na ul. Nad Zvonici - kamenná kostka drobná: 1,9+2,5=4,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	4,400		
40	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM lože z kameniva fr. 4/8	M2	4,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Chodník v místě křižovatky s ul. 5. května - zámková dlažba - vlevo: 1,5=1,500 [A] Chodník v místě křižovatky s ul. 5. května - zámková dlažba - vpravo: 2,2+1=3,200 [B] Celkem: A+B=4,700 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
41	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM kanalizační přípojka pro UV hladkostěnná PVC trouba DN150, kruhová pevnost min. SN12 6+2+2,1+3,9+3,3+3,7+4+5,5+2,4=32,900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	32,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty mříž na pantech 0,50x0,50 m D400 vč. podkladu z betonu C20/25nXF3 v tl. 2x 0,20 m (podklad + obetonování) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	8,000		
43	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ UV31,40-42 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000		
44	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ do nové nivelety na plynovodu: 1=1,000 [A] na vodovodu: 4=4,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000		
8		Potrubí					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM P4 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	1,000		
46	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ P4 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000		
47	914322		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM IZ 8a, IZ 8b Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	2,000		
48	914323		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ IZ 8a, IZ 8b Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	914942		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM P4, IZ 8a, IZ 8b Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	3,000		
50	914943		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ P4, IZ 8a, IZ 8b Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000		
51	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obruby 8x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 3,4+1,9+0,1+0,3+11,5+10,6+1,3+0,9=30,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	30,000		
54	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby náběhové 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 26=26,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	26,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
52	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 Součet sil. obrub: 63,5+63,5+133+79,5+12,5+10,5+13,5+70+1,5=447,500 [A] Snížené: -101,6=- 101,600 [B] Nájezdy: -26=-26,000 [C] Celkem: A+B+C=319,900 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	319,900		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
53	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby nájezdové 15x15x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 2*2+7,5+4,5+4,5+7,75+1,5+4,5+5+4,5+2+2+2,15+51,7=101,600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	101,600		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
55	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH původní obruby KS3 osazené do betonového lože C20/25nXF3 3+3=6,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	6,000		
			Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uvede v položkách 9172 až 9177.				
56	919124		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM Zařízení betonu ve vjezdu km 0,105 vlevo: 9,4=9,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	9,400		
57	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM dvojlinka z kam. kostek š. 0,25, 0,50 nebo 2,50 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4 0,25*(3,5+2,3+63,5+63,5+133+79,5+11,6+8,1+13,05+70)=112,013 [A] 0,5*24,4=12,200 [B] 110,2=110,200 [C] Celkem: A+B+C=234,413 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.	M2	234,413		
58	935813		PŘEDDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH dvojlinka z kam. kostek š. 0,25 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4 0,25*(3*0,5)=0,375 [A]	M2	0,375		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
59	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. poplatku za skládku	KUS	6,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
3. až 5. etap

Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zeminy z pol. 12373.A: $80,838=80,838$ [A] zemina z pol. 12373.B+13273: $235,368+9,438=244,806$ [B] část ornice z pol. 12110: $23,52-14,295=9,225$ [C] Celkem: $A+B+C=334,869$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	334,869		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) vybourané kamenivo z pol. 11332.B: $210,367=210,367$ [A] suť z pol. 1131A: $4,425=4,425$ [B] Celkem: $A+B=214,792$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	214,792		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. potřebného řezání asf. vrstev vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem Celoplošné v tl. 0,10 m: $0,10*(367+354)=72,100$ [A] Pro napojení ohrubné vrstvy v tl. 0,05 m: $0,05*(6,7+4,5+6+4,4)=1,080$ [B] Celkem: $A+B=73,180$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	73,180		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem 0,1*(4,6+6,3)=1,090 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,090		
5	11318	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu 50% vybouraných betonových dlažeb v dobrém stavu na skládku TS RK, s.r.o. zámková dlažba: 0,5*0,06*(7,8+4)=0,354 [A] dlažba 30x30: 0,5*0,04*(26,3+38,1+19,2+32+28+23,3)=3,338 [B] Celkem: A+B=3,692 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,692		
6	11318	B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem zámková dlažba: 0,5*0,06*(7,8+4)=0,354 [A] dlažba 30x30: 0,5*0,04*(26,3+38,1+19,2+32+28+23,3)=3,338 [B] Celkem: A+B=3,692 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,692		
7	1131A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO	M3	4,425		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu materiálu na skládku Odstranění bet. povrchů: $0,15 \cdot (4,2 + 5 + 15,1 + 5,2) = 4,425$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11332	A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNĚHO vč. odvozu přebytku na trvalou skládku Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,24 \cdot 24,5 + 1,28 \cdot 7 + 1,28 \cdot 12,5 + 1,26 \cdot 10 + 1,31 \cdot 12,5 + 1,28 \cdot (7,5 + 4,7) + 0,24 \cdot 23,1 + 1,26 \cdot (1,6 + 5) + 1,26 \cdot 10 + 1,26 \cdot 7,5 + 1,27 \cdot 7,5 + 1,27 \cdot 10 + 1,25 \cdot 7,5 + 1,24 \cdot 10 + 1,25 \cdot (7,5 + 4) = 185,716$ [A] Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,1 \cdot (15,1 + 4,2 + 6,3) + 0,15 \cdot (7,8) + 0,12 \cdot (26,3 + 38,1 + 19,2) = 13,762$ [B] Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,1 \cdot (5,2 + 4,6 + 5) + 0,15 \cdot (4) + 0,12 \cdot (32 + 28 + 23,2) = 12,064$ [C] Odpočet pol. 11332.B: $-210,367 = -210,367$ [D] Celkem: $A + B + C + D = 1,175$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,175		
9	11332	B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNĚHO vč. odvozu přebytku na trvalou skládku Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,24 \cdot 24,5 + 1,28 \cdot 7 + 1,28 \cdot 12,5 + 1,26 \cdot 10 + 1,31 \cdot 12,5 + 1,28 \cdot (7,5 + 4,7) + 0,24 \cdot 23,1 + 1,26 \cdot (1,6 + 5) + 1,26 \cdot 10 + 1,26 \cdot 7,5 + 1,27 \cdot 7,5 + 1,27 \cdot 10 + 1,25 \cdot 7,5 + 1,24 \cdot 10 + 1,25 \cdot (7,5 + 4) = 185,716$ [A] Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,1 \cdot (15,1 + 4,2 + 6,3) + 0,15 \cdot (7,8) + 0,12 \cdot (26,3 + 38,1 + 19,2) = 13,762$ [B] Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,1 \cdot (5,2 + 4,6 + 5) + 0,15 \cdot (4) + 0,12 \cdot (32 + 28 + 23,2) = 12,064$ [C] Odpočet pol. 11332.A: $-1,175 = -1,175$ [D] Celkem: $A + B + C + D = 210,367$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	210,367		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci betonová obruba šířky 5 cm vč. lože: 1,3+1,5+1,3+1,4+1,5+1,5=8,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	8,500		
11	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci obrubu šířky 15 cm vč. lože: 68+66,5+2*1,5+70+71=278,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	278,500		
12	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu na deponii nebo trvalou skládku 0,15*156,8=23,520 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	23,520		
13	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	80,838		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu přebytku na trvalou skládku				
			<p>V místě vozovky: $0,05*24,5+0,27*7+0,34*12,5+0,44*12,5+0,34*10+0,25*12,5+0,26*(7,5+4,7)+0,05*23,1+0,27*(1,6+5)+0,19*10+0,16*7,5+0,21*7,5+0,3*10+0,35*7,5+0,34*10+0,41*(7,5+4)=43,914$ [A]</p> <p>Vpravo: $0,08*15,6+0,24*6,4+0,08*16,1+0,21*6,3+0,19*12,5+0,15*6,2+0,08*2+0,3*15,7+0,24*5,8+0,2*6,1+0,25*10,7=18,857$ [B]</p> <p>Vlevo: $0,17*7+0,27*15,5+0,24*4,5+0,21*17,7+0,19*4,5+0,17*17,25+0,06*7,2+0,06*10+0,08*6,1+0,17*4,5+0,02*14,4+0,02*5,6+0,2*4,5+0,03*17,4=18,067$ [C]</p> <p>Celkem: $A+B+C=80,838$ [D]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	235,368		
			PODMÍNĚNÁ POLOŽKA!				
			odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min				
			odvoz na trvalou skládku				
			konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25 \cdot (309+338,5+0,45 \cdot (66+66,5+2,5+3,5+70,5+70,5+3,3+3,4))=194,073$ [A]				
			konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (167,1)=25,065$ [B]				
			konstrukce č.4 (vjezdy+dodláždění) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (97,8+10,4)=16,230$ [C]				
			Celkem: $A+B+C=235,368$ [D]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I z deponie ornice pro pol. 18230: 14,295=14,295 [A] vybourané kamenivo pro pol. 17160: 1,175=1,175 [B] Celkem: A+B=15,470 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	15,470		
16	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	15,938		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pro kanalizační přípojky (prům. hl. 0,6 m a 0,8): $0,5*0,6*(2,7+2,7+6)+0,5*0,8*(2,6+1,9+3,2)=6,500$ [A] Pro uliční vpusti: $1,1*1,1*1,3*(3+3)=9,438$ [B] Celkem: $A+B=15,938$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na deponii část ornice z pol. 12110: $14,295=14,295$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru	M3	14,295		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Na trvalou skládku zemina z pol. 12373.A: $80,838=80,838$ [A] zemina z pol. 12373.B+13273: $235,368+9,438=244,806$ [B] část ornice z pol. 12110: $23,52-14,295=9,225$ [C] Celkem: $A+B+C=334,869$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 	M3	334,869		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM dosypávky v místě nově zatravněných ploch: $0,03*13,8+0,05*7,8+0,07*5,3=1,175$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	1,175		
20	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Doplnění materiálu vhodného do podloží po odstranění konstrukcí vozovek a sejmutí drnu - násypy štěrkodrt' 0/32 $0,04*15+0,02*6,1+0,05*20=1,722$ [A]	M3	1,722		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
21	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,820		
			štěrkopísek				
			Pro kanalizační přípojky - lože a obsyt trouby: $0,5 \cdot 0,4 \cdot (2,7 + 2,7 + 6 + 2,6 + 1,9 + 3,2) = 3,820$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
22	17581	B	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>štěrkodrt' frakce 0/32</p> <p>Pro kanalizační přípojky: $0,5*0,2*(2,7+2,7+6)+0,5*0,4*(2,6+1,9+3,2)=2,680$ [A] Pro uliční vpusti: $6*(1,1*1,1-0,4*0,4)*0,90=5,670$ [B] Celkem: A+B=8,350 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 	M3	8,350		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I veškeré zpevněné povrchy přehutnění a úprava pláně i v místech, kde dojde k doplnění vyrovnávací vrstvou štěrkodrtě konstrukce č.2 (vozovka): $309+338,5+0,45*(66+66,5+2,5+3,5+70,5+70,5+3,3+3,4)=776,290$ [A] konstrukce č.3 (chodník): $167,1=167,100$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy+dodlážďení): $97,8+10,4=108,200$ [C] Celkem: $A+B+C=1\,051,590$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 051,590		
24	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ materiál z deponie Pro rozporstření ornice v tl. 0,15m - zatravnění: $0,15*95,3=14,295$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	14,295		
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM $95,3=95,300$ [A]	M2	95,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
26	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	14,295		
			ošetření - odplevelení ornice na deponii				
			14,295=14,295 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.				
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
27	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I	M3	77,700		
			z nakupovaných materiálů				
			C8/10 v tl. 0,12 m				
			konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,12 m: 0,12*(309+338,5)=77,700 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
28	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	207,373		
			štěrkodrt' frakce 0/32				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,20 m: $0,2*(309+338,5+0,45*(66+66,5+2,5+3,5+70,5+70,5+3,3+3,4))=155,258$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15*(167,1)=25,065$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy+dodláždění) v tl. 0,25 m: $0,25*(97,8+10,4)=27,050$ [C] Celkem: $A+B+C=207,373$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
29	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min štěrkodrt' frakce 0/63 konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25*(309+338,5+0,45*(66+66,5+2,5+3,5+70,5+70,5+3,3+3,4))=194,073$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15*(167,1)=25,065$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy+dodláždění) v tl. 0,15 m: $0,15*(97,8+10,4)=16,230$ [C] Celkem: $A+B+C=235,368$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	235,368		
30	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg asf./m2 pod vrstvu ACP konstrukce č.2 (vozovka): $309+338,5=647,500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	647,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení				
31	572212		<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2</p> <p>PS-PMB 0,5 kg asf./m2 pod vrstvu ACO</p> <p>konstrukce č.1 (obnova obusné vr.): 6+4,4+6,7+4,5=21,600 [A] konstrukce č.2 (vozovka): 309+338,5=647,500 [B] Celkem: A+B=669,100 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	669,100		
32	5774AE		<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S</p> <p>Obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm ošetření spar zálivkou</p> <p>konstrukce č.1 (obnova obusné vr.) v tl. 0,05 m: 0,05*(6+4,4+6,7+4,5)=1,080 [A] konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: 0,05*(309+338,5)=32,375 [B] Celkem: A+B=33,455 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</p>	M3	33,455		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	5774EG		<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S</p> <p>Vrstva ACP 16+ v tl. 50 mm</p> <p>konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: $0,05 \cdot (309 + 338,5) = 32,375$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</p>	M3	32,375		
34	582611		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE</p> <p>Z KAM</p> <p>zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8</p> <p>konstrukce č.3 (chodník): $167,1 = 167,100$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>	M2	167,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
35	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.4 (vjezdy+dodláždění): 27,2+70,6=97,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	97,800		
36	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) ve vjezdech tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.4 (vjezdy+dodláždění): 0,4*(2*6,5+2*6,5)=10,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak	M2	10,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
37	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Chodníky z kam. dlažby v místě napojení na ul. Nad Zvonici - kamenná kostka drobná: 2,3+2+2,6+2,8=9,700 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	9,700		
38	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM lože z kameniva fr. 4/8 Chodník v místě křižovatky s ul. B. Němcové a 5. května - zámková dlažba - vlevo: 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	2,000		
5	Komunikace						

8

Potrubí

39	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM kanalizační přípojka pro UV hladkostěnná PVC trouba DN150, kruhová pevnost min. SN12 2,7+2,7+6+2,6+1,9+3,2=19,100 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon	M	19,100		
----	-------	--	---	---	--------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
40	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty mříž na pantech 0,50x0,50 m D400 vč. podkladu z betonu C20/25nXF3 v tl. 2x 0,20 m (podklad + obetonování) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	6,000		
8		Potrubí					

9

Ostatní konstrukce a práce

41	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obruby 8x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 22,7+2*1,7+2*1,6+1,1+1+12,5+2*1,1+3,6+1,4+1,2+23,25=75,550 [A]	M	75,550		
----	--------	--	--	---	--------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
42	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 Součet sil. obrub: 66+66,5+70,5+70,5=273,500 [A] Snižené: -90,9=-90,900 [B] Nájezdy: -18=-18,000 [C] Celkem: A+B+C=164,600 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	164,600		
43	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby nájezdové 15x15x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 7,25+4,5+4,5+7,15+58,5+4,5+4,5=90,900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	90,900		
44	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby náběhové 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 18=18,000 [A]	M	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
45	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH původní obruby KS3 osazené do betonového lože C20/25nXF3 2,5+3,5+3,3+3,4=12,700 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.	M	12,700		
46	919124		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM Zařízení betonu ve vjezdu km 0,035 osy E vpravo: 4,9=4,900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	4,900		
47	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM dvojlínka z kam. kostek š. 0,25 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4 0,25*(68,8+69,9+73,8+74,1)=71,650 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu	M2	71,650		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO103 KOMUNIKACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- měří se vydlážděná plocha.				
48	935813		<p>PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH</p> <p>dvojlinka z kam. kostek š. 0,25 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4 0,25*(4*0,5)=0,500 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p>	M2	0,500		
49	96687		<p>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH</p> <p>vč. poplatku za skládku</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	KUS	4,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Objekt: SO301 KANALIZACE V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Rozpočet: SO301 KANALIZACE V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: SO

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO301 KANALIZACE V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST
Rozpočet: SO301 KANALIZACE V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
1	8.R		Stavební objekt kanalizace	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8			Potrubí				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Objekt: SO302 KANALIZACE V UL. VYCPÁLKOVA

Rozpočet: SO302 KANALIZACE V UL. VYCPÁLKOVA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO302 KANALIZACE V UL. VYCPÁLKOVÁ
Rozpočet: SO302 KANALIZACE V UL. VYCPÁLKOVÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
1	8.R		Stavební objekt kanalizace	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8			Potrubí				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
3. až 5. etap

Objekt: SO303 KANALIZACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Rozpočet: SO303 KANALIZACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: SO

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO303 KANALIZACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO303 KANALIZACE V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
1	8.R		Stavební objekt kanalizace	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8		Potrubí					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
3. až 5. etap

Objekt: SO351 VODOVOD V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Rozpočet: SO351 VODOVOD V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO351 VODOVOD V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST
Rozpočet: SO351 VODOVOD V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
1	8.R		Stavební objekt vodovodu	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8			Potrubí				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Objekt: SO352 VODOVOD V UL. VYCPÁLKOVA

Rozpočet: SO352 VODOVOD V UL. VYCPÁLKOVA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO352 VODOVOD V UL. VYCPÁLKOVÁ
Rozpočet: SO352 VODOVOD V UL. VYCPÁLKOVÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
1	8.R		Stavební objekt vodovodu	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8		Potrubí					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
3. až 5. etap

Objekt: SO353 VODOVOD V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Rozpočet: SO353 VODOVOD V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO353 VODOVOD V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO353 VODOVOD V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
1	8.R		Stavební objekt vodovodu	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8		Potrubí					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Objekt: SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Rozpočet: SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST
Rozpočet: SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA – 2. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
1	7.R		Stavební objekt veřejného osvětlení	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
7			Přidružená stavební výroba				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Objekt: SO402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. VYCPÁLKOVA

Rozpočet: SO402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. VYCPÁLKOVA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. VYCPÁLKOVA
Rozpočet: SO402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. VYCPÁLKOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
1	7.R		Stavební objekt veřejného osvětlení	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
7			Přidružená stavební výroba				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap

Objekt: SO403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Rozpočet: SO403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_15 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etap
Objekt: SO403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ
Rozpočet: SO403 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. A. SEDLÁČKA A 2. ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
1	7.R		Stavební objekt veřejného osvětlení	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
7			Přidružená stavební výroba				

Celkem: