

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

±0,000 =+343,20 BpV.

název projektu			
BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ			
stupeň	DPS	místo stavby	p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104 k.ú. Rychnov nad Kněžnou
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
stavebník		generální projektant	
 Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou		 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice	
autorizace		projektant částí	
		TZB ONDŘEJ ZIKÁN PROJEKTANT V OBORU TZB E. ondrejzikan@seznam.cz T. 608 816 937  Ondřej Zikán Zahradní 194, 503 41 Hradec Králové ČKAIT 0602384 v oboru vytápění a vzduchotechnika	
část			
IO.17		PŘELOŽKA HORKOVODU	
výkres			
VÝKAZ VÝMĚR			
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
04/2019	-	IO.17 04	
datum revize	číslo revize		
-	-		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ

Objekt: IO.17 - PŘELOŽKA HORKOVODU

JKSO:

Místo: Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:

Datum: 3. 5. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ

Objekt: IO.17 - PŘELOŽKA HORKOVODU

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 3. 5. 2019

Objednatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ

Objekt: IO.17 - PŘELOŽKA HORKOVODU

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 3. 5. 2019

Objednatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 100*1,5*2,2	m3	330,000		0,00
					330,000		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 100*1,5*2,2	m3	330,000		0,00
					330,000		
3	K	132201202	Hloubení rýh šířky přes 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 100*1,5*2,2	m3	330,000		0,00
					330,000		
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 100*1,5*2,2	m3	330,000		0,00
					330,000		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - spodní vrstvy 110+22	m3	132,000		0,00
					132,000		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 110+22	m3	132,000		0,00
					132,000		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 110+22	t	132,000		0,00
					132,000		
8	K	174101101	Žasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - původní zeminou 330-132	m3	198,000		0,00
					198,000		
9	K	175101101	Obsyp potrubí pískem uloženým do 3 m od kraje výkopu 100*0,5*2,2	m3	110,000		0,00
					110,000		
10	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4 132*1,8	t	237,600		0,00
					237,600		
11	M	RNK001	ochranná a výstražná folie zelená 50*2	m	100,000		0,00
					100,000		
12	M	RNK002	ochranná a výstražná folie oranžová 50	m	50,000		0,00
					50,000		
13	K	180404111	Založení trávníku výsevem na vrstvě zeminy 70*4	m2	280,000		0,00
					280,000		
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	250,000		0,00
15	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m 70*4*0,5	m3	140,000		0,00
					140,000		
16	K	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2 70*4	m2	280,000		0,00
					280,000		

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku 100*0,1*2,2	m3	22,000 22,000		0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

18	M	RNK003	Kompletní dodávka a montáž systému ocelového předizolovaného potrubí DN250/500 pro rozvody horkovodu vč. napojení na stávající potrubí DN250/500, výpis prvků bude proveden dle sortimentu konkrétně vybraného dodavatele, TS = 130°C, PS = 4bar	m	100,000		0,00
19	M	RNK004	Výrobní dokumentace na instalaci systémů předizolovaného potrubí vč. pevnostního výpočtu a dílenského výkazu výměr	kus	1,000		0,00
20	M	RNK005	Propojení na stávající ocelové potrubí v topném kanále	kus	4,000		0,00
21	M	RNK006	Hodinová zúčtovací sazba - pomocné práce	kus	64,000		0,00
22	M	RNK007	Ostatní náklady zahrnující přesuny hmot a dopravu na staveniště	kus	1,000		0,00
23	K	RNK008	Chráníčka HDPE DN50 pro komunikační a silový kabel vč. spojek	m	100,000		0,00
24	K	RNK009	Napuštění vody do otopné soustavy po realizaci přeložky	l	10 000,000		0,00
25	K	RNK010	Vypuštění vody ze stávající soustavy při realizaci přeložky	l	10 000,000		0,00
26	K	RNK011	Odstranění zákrytových desek prefabrikovaného kanálu v místě napojení na stávající potrubí - demolice kanálu pod navrženým objektem bude v rámci stavby	kus	2,000		0,00
27	K	RNK012	Vybourání boční stěny prefabrikovaného kanálu v místě napojení na stávající potrubí	m2	10,000		0,00
28	K	RNK013	Zazdivka stávajícího prefabrikovaného kanálu z plných cihel po napojení předizolovaného potrubí na stávající ocelové	m2	10,000		0,00