

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou**Objekt:** 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**Rozpočet:** 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** ROAD-PLAN**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Řízení dopravy po dobu realizace stavby vč. přechodného dopravního značení (dodávka, osazení, nájem i odstranění) a zajištění jeho povolení dle vlastního návrhu. Po dobu pracovní doby bude doprava řízena, ve vztahu k rozsahu dopravního proudu, pracovníky stavby. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), zhotovitel bude povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. Mimo pracovní dobu bude stavba zabezpečena přechodným dopravním značením. Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit. Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení stávajících IS - kopané sondy pro ověření polohy IS (včetně jejich zasypání a uvedení povrchu do původního stavu) - dočasná ochrana stávajících vedení Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčovací geodetické práce Zaměření ukládaných IS Geodetické zaměření skutečného stavu DSPS 2*150/100=3,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS počet paré dle požadavku investora Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ počet paré dle požadavku investora Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ v rozsahu dle potřeby zhotovitele a platných předpisů (značení a informační tabule, zábrany, lávky, oplocení, WC, ochrana materiálu ...) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatel p ovolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000		
7	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Veškeré náklady spojené se zajištěním přístupu do okolních nemovitostí (zajištění přístupu, vjezdu) a pro zajištění bezpečných komunikací v protoru staveniště po celou dobu výstavby. Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatel p ovolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou

Objekt: SO101 KOMUNIKACE

Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina z pol. 12373.A: 51,183-13,055=38,128 [A] zemina z pol. 12373.B+13273: 212,737+14,165=226,902 [B] Celkem: A+B=265,030 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	265,030		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) vybourané kamenivo z pol. 11332: 197,297=197,297 [A] suť z pol. 11315: 2,591=2,591 [B] Celkem: A+B=199,888 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	199,888		
3	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE nákup potřebné ornice 26,16-22,35=3,810 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	3,810		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Stromy SO1-SO7 vč. odvozu a likvidace materiálu pařezy budou frézovány pod úroveň nových vrstev Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	7,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
 Objekt: SO101 KOMUNIKACE
 Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. potřebného řezání asf. vrstev vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem Celoplošné v tl. 0,10 m: $0,10 \cdot (773,5 + 3 \cdot 1,1 - 5,2) = 77,160$ [A] Pro napojení obrusné vrstvy v tl. 0,05 m: $0,05 \cdot (6,6 + 158,6 + 20,4 + 8,8) = 9,720$ [B] Celkem: A+B=86,880 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	86,880		
6	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU vč. odvozu materiálu na skládku Odstranění bet. povrchů: $0,20 \cdot (5,2) = 1,040$ [A] Betonové výsrapy u obrub a podezdívek: $0,2 \cdot 0,15 \cdot (15 + 3,5 + 27 + 6,2) = 1,551$ [B] Celkem: A+B=2,591 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,591		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem zámková dlažba: $0,06 \cdot (7,5 + 5,2) = 0,762$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,762		
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu na trvalou skládku Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,2 \cdot 32 + 1,35 \cdot 12,35 + 1,31 \cdot 10 + 1,35 \cdot 10 + 1,34 \cdot 7,5 + 1,32 \cdot 10 + 1,3 \cdot 12,5 + 1,31 \cdot 10 + 1,3 \cdot 10 + 1,32 \cdot 10 + 1,35 \cdot 18,55 + 0,25 \cdot 56,5 + 0,25 \cdot 27,6 + 0,25 \cdot 1,2 = 174,840$ [A] Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,1 \cdot 7,6 + 0,06 \cdot 1,4 + 0,035 \cdot (7,3 + 7,1 + 0,8) + 0,52 \cdot 5 + 0,04 \cdot 19,9 + 0,08 \cdot 11,8 = 5,716$ [B] Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,3 \cdot 3,87 + 0,1 \cdot 158,6 = 17,021$ [C] Celkem: $A + B + C = 197,577$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	197,577		
9	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci betonová obruba šířky 5 cm vč. lože: $2,8 + 4,6 + 3,4 = 10,800$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	10,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci obruba šířky 15 cm vč. lože: 8,7+127,4+18,2=154,300 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	154,300		
11	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem vč. lože Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	100,300		
12	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu na deponii 0,15*(1,9+2,5+132,6+12)=22,350 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	22,350		
13	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu přebytku na trvalou skládku	M3	51,183		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,05*32+0,21*12,35+0,18*10+0,29*10+0,18*7,5+0,1*10+0,12*12,5+0,11*10+0,16*10+0,27*10+0,1*18,55+0,05*56,5+0,03*27,6+0,03*3*1,2=23,760$ [A] Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,33*2+0,1*2,83+0,06/13,5*1,35+0,04*12,5+0,25*(16+9,8+8,5)+0,07*11,83=10,852$ [B] Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,23*1,4+0,2*1,2+0,04*18,9+0,25*5,5+1,4+0,07*10,9+0,27*4,8+0,24*4,8+0,07*9,6+0,27*5,5+0,07*16,6+0,26*6+0,08*12,4+0,25*7,2+0,07*15+0,07*7,8=16,571$ [C] Celkem: $A+B+C=51,183$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
14	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	212,737		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min odvoz na trvalou skládku konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25 \cdot (665,5 + 0,20 \cdot (124,8 + 136,8)) = 179,455$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (147,6 + 8,56) = 23,424$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (28,1 + 15,52) = 6,543$ [C] konstrukce č.5 (odstavné pl.) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (22,1) = 3,315$ [D] Celkem: $A+B+C+D=212,737$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I z deponie na stavbu ornice pro pol. 18230: $26,16=26,160$ [A] plochy k rekultivaci - pro pol. 17110: $0,25*(16+9,8+8,5)=8,575$ [B] dosypávky v místě zatravněných ploch: $0,02*1,32*17,5+0,01*12,5+0,04*1,2*10+0,01*1,25*10+0,08*1,22*9+0,1*(15,6+8,5)=4,480$ [C] Celkem: $A+B+C=39,215$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku	M3	39,215		
16	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,810		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			doprava ornice na deponii				
			26,16-22,35=3,810 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			položka nezahrnuje:				
			- práce spojené s otvorkou zemníku				
17	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	14,165		
			Pro kanalizační přípojky (prům. hl. 1,2 m): 0,5*1,2*(5,5+1+1+2+1)=6,300 [A]				
			Pro uliční vpusti: 1,1*1,1*1,3*5=7,865 [B]				
			Celkem: A+B=14,165 [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
 Objekt: SO101 KOMUNIKACE
 Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
18	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM vhodná zemina z výkopů k rekultivaci plochy k rekultivaci: $0,25 \cdot (16 + 9,8 + 8,5) = 8,575$ [A] dosypávky v místě zatravněných ploch: $0,02 \cdot 1,32 \cdot 17,5 + 0,01 \cdot 12,5 + 0,04 \cdot 1,2 \cdot 10 + 0,01 \cdot 1,25 \cdot 10 + 0,08 \cdot 1,22 \cdot 9 + 0,1 \cdot (15,6 + 8,5) = 4,480$ [B] Celkem: A+B=13,055 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění 	M3	13,055		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
19	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na deponii	M3	39,215		
			část ornice z pol. 12110: 26,16=26,160 [A] zemina z výkopů pro dosypávky se zhutněním: 0,25*(16+9,8+8,5)+4,48=13,055 [B] Celkem: A+B=39,215 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na trvalou skládku zemina z pol. 12373.A: $51,183 - 8,575 - 4,48 = 38,128$ [A] zemina z pol. 12373.B+13273: $212,737 + 14,165 = 226,902$ [B] Celkem: $A+B=265,030$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	265,030		
21	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek Pro kanalizační přípojky - lože a obsyp trouby: $0,5 * 0,4 * (5,5 + 1 + 1 + 2 + 1) = 2,100$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	2,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
22	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrt' frakce 0/32 Pro kanalizační přípojky: $0,5 \cdot 0,8 \cdot (5,5 + 1 + 1 + 2 + 1) = 4,200$ [A] Pro uliční vpusti: $5 \cdot (1,1 \cdot 1,1 - 0,4 \cdot 0,4) \cdot 0,90 = 4,725$ [B] Celkem: $A + B = 8,925$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 	M3	8,925		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I veškeré zpevněné povrchy přehutnění a úprava pláně i v místech, kde dojde k doplnění vyrovnávací vrstvou šterkodrtě konstrukce č.2 (vozovka): $665,5+0,20 \cdot (124,8+136,8)=717,820$ [A] konstrukce č.3 (chodník): $147,6+8,56=156,160$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy): $28,1+15,52=43,620$ [C] konstrukce č.5 (odstavné pl.): $22,1=22,100$ [D] konstrukce č.6 (práh z žul. kostek): $4,2+8,4+4,3=16,900$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=956,600$ [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	956,600		
24	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ materiál z deponie Pro rozporstření ornice v tl. 0,15m - zatravnění: $0,15 \cdot (2,6+1,9+151+18,9)=26,160$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	26,160		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 2,6+1,9+151+18,9=174,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	174,400		
26	18461		MULČOVÁNÍ v tl. 0,10 m dřevní štěpky po slehnutí 9,9=9,900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozproštění mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	9,900		
27	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY Šeřík Meyerův 'Palibin': 16=16,000 [A] Zlatice prostřední 'Minigold' - Forsythia int. 'Minigold': 12=12,000 [B] Celkem: A+B=28,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva dle PD, závlivku, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	28,000		
28	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE ošetření - odplevelení ornice na deponii 26,16=26,160 [A]	M3	26,160		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.							
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
29	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I z nakupovaných materiálů C8/10 v tl. 0,10-0,22 m konstrukce č.6 (práh z žul. kostek): $0,1*4,82+0,34*4,67+0,11*4,9=2,609$ [A] konstrukce č.2 (vozovka) : $0,12*665,5=79,860$ [B] Celkem: $A+B=82,469$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	82,469		
30	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI štěrkodrt' frakce 0/32 konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,20 m: $0,20*(665,5+0,20*(124,8+136,8))=143,564$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15*(147,6+8,56)=23,424$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,25 m: $0,25*(28,1+15,52)=10,905$ [C] konstrukce č.5 (odstavné pl.) v tl. 0,25 m: $0,25*(22,1)=5,525$ [D] Celkem: $A+B+C+D=183,418$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	183,418		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
31	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min štěrkodrt' frakce 0/63 konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25 \cdot (665,5 + 0,20 \cdot (124,8 + 136,8)) = 179,455$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (147,6 + 8,56) = 23,424$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (28,1 + 15,52) = 6,543$ [C] konstrukce č.5 (odstavné pl.) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (22,1) = 3,315$ [D] Celkem: $A+B+C+D=212,737$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	212,737		
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
32	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg asf./m2 pod vrstvu ACP konstrukce č.2 (vozovka) : $665,5 = 665,500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	665,500		
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
33	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-PMB 0,5 kg asf./m2	M2	701,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod vrstvu ACO				
			konstrukce č.1 (obnova obusné vr.) : 6,6+20,4+8,8=35,800 [A]				
			konstrukce č.2 (vozovka) : 665,5=665,500 [B]				
			Celkem: A+B=701,300 [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
34	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	35,065		
			Obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm				
			ošetření spar zálivkou				
			konstrukce č.1 (obnova obusné vr.) v tl. 0,05 m: 0,05*(6,6+20,4+8,8)=1,790 [A]				
			konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: 0,05*(662,2+3,3)=33,275 [B]				
			Celkem: A+B=35,065 [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).				
			-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
35	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	M3	33,275		
			Vrstva ACP 16+ v tl. 50 mm				
			konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: 0,05*(662,2+3,3)=33,275 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu 				
36	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC kamenná dlažba z žulové kostky drobné - tl. 100 mm lože z cementové malty M10 v tl. 40 mm vč. zaspárování cementovou maltou M25 XF4 konstrukce č.6 (práh z žul. kostek): 4,2+8,4+4,3=16,900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	16,900		
37	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	147,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8				
			konstrukce č.3 (chodník) : 7,5+29,1+16+13,8+23,5+17,4+27,1+9,1+4,1=147,600 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	28,100		
			zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8				
			konstrukce č.4 (vjezdy) : 4,6+8,6+4,4+4,6+5,9=28,100 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,560		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) v chodníku tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.3 (chodník) : $0,4 \cdot (3+3,5+4,3)+0,8 \cdot (2,8+2,5)=8,560$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>				
40	58261B		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) ve vjezdech tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.4 (vjezdy) : $0,4 \cdot (6,5+10,6+6,5+7+8,2)=15,520$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	15,520		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	58401	A	<p>VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM</p> <p>betonová zatravnňovací dlažba 17x24 cm ŠEDÁ v tl. 80 mm vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm vč. prosypání spár kamenivem frakce 4/8 (spáry tvoří 25% plochy) konstrukce č.5 (odstavné pl.) : 22,1=22,100 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	22,100		
42	58401	B	<p>VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM</p> <p>betonová zatravnňovací dlažba 17x24 cm ČERNÁ v tl. 80 mm pro vyznačení parkovacích míst vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm vč. prosypání spár kamenivem frakce 4/8 (spáry tvoří 25% plochy) odstavná plocha - oddělení stání: 0,21*1,85=0,389 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>	M2	0,389		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM lože z kameniva fr. 4/8 Napojení chodníku: 2*1+1,5*1=3,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	3,500		
5		Komunikace					

8		Potrubí					
44	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM kanalizační přípojka pro UV hladkostěnná PVC trouba DN150, kruhová pevnost min. SN12 5,5+1+1+2+1=10,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí	M	10,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
45	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty mříž na pantech 0,50x0,50 m D400 vč. podkladu z betonu C20/25nXF3 v tl. 2x 0,20 m (podklad + obetonování) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	5,000		
46	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ do nové nivelety na plynovodu: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	1,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
47	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ B11+E13 s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
48	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM P4 - z deponie Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	1,000		
49	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ P4 - na deponii Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000		
50	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ P4, odkup materiálu zhotovitelem Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000		
51	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ nový sloupek pro P4, B11+E13 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obruby 8x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 $4+5+3,5+4+3,6+4,6+0,4=25,100$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	25,100		
53	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obruby 10x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 v horní části zpomalovacího prahu: $4,8+4,7=9,500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	9,500		
54	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 Součet sil. obrub: $135,5+128+1,6+1,6+13,6+6+6,4+25+14,5=332,200$ [A] Snižené: $-(3+2,5+4,5+8,6+4,5+5+6,2+1,6+1,6+1,6+6+6,4+14,5)=-66,000$ [B] Nájezdy: $-(2*8+1)=-17,000$ [C] Celkem: $A+B+C=249,200$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	249,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby nájezdové 15x15x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 $3+2,5+4,5+8,6+4,5+5+6,2+1,6+1,6+1,6+6+6,4+14,5=66,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	66,000		
56	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby náběhové 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 $2*8+1=17,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	17,000		
57	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Zařízení ve vjezdu zařízení pro napojení chodníku s asf. povrchem: $1,65=1,650$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	1,650		
58	93754		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA Stojan na 6 kol svařený z ocelového plechu doplněný trubkou pro uzamčení za rám jízdního kola. Půdorysná délka stojanu min. 1,00 m. Odstín vrchního nátěru bude RAL7037. Stojan bude dodán jako výrobek (např. typ VL145 od fy. MMCITÉ) a kotven bude do předem připravené ŽB desky	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) <p>Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku</p>				
59	966842		<p>ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA</p> <p>vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem</p> <p>Jde o drátěný plot s ocelovými sloupky včetně brány a betonové podezdívky. Plot bude zkrácen a ukončen na prvním betonovém sloupku.</p> <p>17,6=17,600 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek <p>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M	17,600		
60	96687		<p>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH</p> <p>vč. poplatku za skládku</p> <p>Vpusti na SV straně ulice. Ostatní budou odstraněny v rámci rekonstrukce kanalizace.</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <p>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do</p>	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou

Objekt: SO301 KANALIZACE

Rozpočet: SO301 KANALIZACE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: SO

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO301 KANALIZACE
Rozpočet: SO301 KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
1	8.R		Stavební objekt kanalizace SO301 Je přiložen jako samostatná příloha Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	SO	1,000		
8			Potrubí				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou**Objekt:** SO351 VODOVOD**Rozpočet:** SO351 VODOVOD**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** ROAD-PLAN**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_20 Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO351 VODOVOD
Rozpočet: SO351 VODOVOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
1	8.R		Stavební objekt vodovodu SO351 Je přiložen jako samostatná příloha Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	SO	1,000		
8			Potrubí				

Celkem: