


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
ING. JIRÍ HÁJEK	PETR VODIČKA	PETR VODIČKA	ING. JIRÍ HÁJEK		
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou				ČÍSLO ZAKÁZKY	15-H-2020
Společenské centrum RnK, prostory ZUŠ Stavební úpravy 1.PP Hygienické zařízení a šatny				DRUH PROJEKTU	OHLÁŠENÍ + DPS
				DATUM	3.2020
				FORMÁTŮ A4	
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
výkaz výměr					D1.4.EL5

Název objektu: Společenské centrum RnK, ZUŠ , Stavební úpravy 1.PP
Hygienické zařízení a šatny
Město Rychnov nad Kněžnou,Havlíčkova 136,51601
Název dílu: Silnoproudá elektrotechnika

Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby , tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.

Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality . Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.

Rekapitulace :

Dodávka

Montáž

Celkem

0,00

0,00

0,00

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč - dodávka	Celková cena v Kč - dodávka	Jednotková cena v Kč - montáž	Celková cena v Kč - montáž	Celková cena v Kč - dod. +mont.
Dodávka									
2		ROZVÁDEČ - VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST							
		Rozvodnice RS 1	1	ks					
		Dodávka celkem							
Montážní materiál a práce									
1		Montáž rozvodnice	1	ks					
KRABICE + úložný materiál									
1		Krabice odbočná do sarakartonu	5	ks					
2		Krabice přístrojová do sarakartonu	5	ks					
3		Krabice přístrojová do omítky	4	ks					
4		Krabice odbočná do omítky	5	ks					
5		Drátěný žlab 50 x 60 mm	40	m					
KABELY A VODIČE - VČETNĚ UKONČENÍ A PROŘEZU									
1		CYKY 3x1,5	300	m					
2		CYKY 3Ax1,5	50	m					
3		CYKY 2Ax1,5	200	m					
3		CY 6zz	15	m					
4		CY 4zz	20	m					
SVORKY A SVORKOVNICE									
1		Sworky WAGO 3x2,5; 2x2,5	40	ks					
ZÁSUVKY A SPINAČE - KOMPLETNÍ VČETNĚ RÁMEČKŮ									
1		Spinač 230V, 10A, řazení 1,	9	ks					
2		Spinač 230V, 10A, řazení 5,	1	ks					
SVÍTLIDLA VČETNĚ ZDROJŮ									
		"A" Spa 70011 PAN LED 38W, 600X600,4000K	11,00	ks					
		"C" A44-10160CM LUNAKO LED ROUUND IP54	19,00	ks					
		"N1" ,Ihod PIKTOGRAM	5,00	ks					
HZS									
1		Koordinace s ostatními profesemi	3	hod					
2		Příprava ke komplexní zkoušce	1	hod					
3		Funkční odzkoušení zařízení	1	hod					
4		Zaučení obsluhy	1	hod					
5		Výchozí revize	16	hod					
6		Podružný materiál							
7		Zednické přípomoci	40	hod					
8		sekání (frézování drážek) 2,5cm x 3cm	30	m					

9	sekání (frézování dřávek) 2cm x 2cm	30	m
10	úklid sutí	5	hod
11	odvoz sutí	15	km

Montážní materiál a práce - celkem