

Zborovská

Veřejné osvětlení – technický popis rozsahu zakázky

- výměna kabelového vedení VO v délce 100 m (se zatažením do stávajících 4 sloupů, které budou zachovány) – komplet včetně zemních prací (postup dle ČSN 73 6005)
- kabel CYKY-J 4x10 vložený do chráničky + uzemnění
- montáž 3 ks svítidel (dodávka svítidel není součástí zakázky, dodá je zadavatel)
- protlak pod komunikací mezi sloupy 6/95 a 6/96 v délce 6 m se zatažením ocelové chráničky d 150 (hloubka min. 100 cm)

Optický kabel (příprava) – technický popis rozsahu zakázky

- dodávka a položení chráničky optického kabelu HDPE 40/33 (zelená) v délce 100 m včetně 2 ks koncovek na zaslepení konců chráničky
- chránička bude položena do zemní rýhy společně s kabelem veřejného osvětlení (zadavatel tudíž nepředpokládá dodatečné provedení zemních prací při pokládce chráničky)
- zhotovitel dále zajistí geodetické zaměření trasy chráničky